- - - - - zakres aktualizacji

W zakresie opracowania niniejszej mapy nie badano służebności gruntowych.

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
w skali 1 : 500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jed. Ewiden.: **281001_1 MRĄGOWO** Obręb: **05 miasto Mrągowo**	Ks. zam.: **GK.6642.1.147.2016**
nr działki: **211/12** ul. Roosevelta	Sekcja mapy: **7.210.23.23.2.1** **7.210.23.23.2.3**
Układ współrzędnych płaskich: **„2000”** Układ wysokości. : **Kronsztadt 60**	
Geodeta uprawniony: **Krzysztof Muraszko nr upr. 16955**	
Mrągowo, dn. **12.05.2016 r.**	Wykonawca: USŁUGI GEODEZYJNE GEOMUR WYKONYWANIE MAP DO CELÓW PRAWNYCH I PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Muraszko 11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 39 B/4 tel. (0-89) 742-64-03, kom. 601 625 050 NIP 742-132-50-45, REGON 510745194

STAROSTA MRĄGOWSKI
P.2810. 1.422.2016
16 MAJ 2016
Z up. STAROSTY
Ewelina Olimska

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu na gruncie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, a po ich wybudowaniu – powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

ZABUDOWA ISTNIEJĄCA

WARSTWY DROGOWE:

CIĄGI PIESZO-JEZDNE - P1

CIĄGI PIESZO-JEZDNE - NAWIERZCHNIA AŻUROWA - P2

CIĄGI PIESZO-JEZDNE - P3

CIĄGI PIESZE - P4

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA - PIASEK

OBRZEŻE

OPORNIK

TERENY ZIELONE

I. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA:

1. KASZTAN, POZOSTAŁE
2. KRZEWY DZIKIEJ RÓŻY

II. ZIELEŃ PROJEKTOWANA:

3a. CONICA
3b. JODŁOWIEC
3c. TUJAKONIKA
4. WINOROŚL JAPOŃSKA
5. MISKANT CHIŃSKI
6. ZIELEŃ NISKA - TRAWA
7. KORA
8. KAMIEŃ FRAKCJA 10-20

III. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY I OŚWIETLENIA:

ŁAWKA

ŚMIETNIK PRZY ŁAWCE

WIATA ŚMIETNIKOWA 2X1100L

SŁUPEK KAMIENNY ODDZIELAJĄCY CIĄGI PIESZE I JEZDNE

OBRYS PLACU ZABAW

WARSTWY DROGOWE

P1	CIĄGI PIESZO-JEZDNE	
kostka brukowa betonowa koloru szarego		8,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4		3,0 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm		19,0 cm
geowłóknina separacyjna		* cm
ksap z gruntu natiwego (CBR>20), zagęszczony do Is>1,0 Z2>100MPa		min30,0 cm
grunt rodzimy		* cm

P2	CIĄGI PIESZO-JEZDNE -płyty ażurowe- KAMIEŃ SJENEŃSKI	
kamień sjeneński		8,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4		3,0 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm		19,0 cm
geowłóknina separacyjna		* cm
ksap z gruntu natiwego (CBR>20), zagęszczony do Is>1,0 Z2>100MPa		min30,0 cm
grunt rodzimy		* cm

P3	CIĄGI PIESZO-JEZDNE	
kostka brukowa betonowa		8,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4		3,0 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm		19,0 cm
geowłóknina separacyjna		* cm
ksap z gruntu natiwego (CBR>20), zagęszczony do Is>1,0 Z2>100MPa		min30,0 cm
grunt rodzimy		* cm

P4	CHODNIK	
kostka betonowa		8,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4		3,0 cm
kruszywo stabilizowane cementem Rm =1,5MPa		10,0 cm

UWAG:
po utrzeniu nawierzchni P2 zasypoc żwirem lub ziemią z nasionami trawy

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– prawo budowlane
– warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwc i Instytutu Techniki Budowlanej),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
– przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc materiałów i wykonywanych robót.

5. Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukcji.

6. Projekt chronicny prawem autorskim.

Jednostka projektowa:
HEXAGON studio architektury
ul. Piaskowa 1C, 11-700 Mrągowo

Tytuł projektu:
Projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Rosevelta 24 i 28 w Mrągowie

Inwestor:
UM Mrągowo

Adres inwestycji:
Mrągowo, ulica Rosevelta 24 i 28

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Nr rysunku: *1*
Data: 20-05-2016	Skala: *1:200*
Projektant: Roman Szepan	Nr uprawnień: 136/90 OL — Popis:
Opracowanie: mgr inż. arch. Monika Siwik	Popis:

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielenie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE