Obliczenie objętości robót ziemnych

Oznaczenie przekroju		Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop +	Nasyp -	Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -	+	-
		m2		m2		m	m3			m3		m3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,00	0,00										
				31,750	13,500	10,00	317,50	135,00	135,00	182,50	0,00		
1-1		63,50	27,00									182,50	
				44,250	28,500	20,00	885,00	570,00	570,00	315,00	0,00		
2-2		25,00	30,00									497,50	
				12,500	15,000	20,00	250,00	300,00	300,00		50,00		
3-3		0,00	0									447,50	
							1452,50	1005,00	1005,00	497,50	50,00		
						Humus	447,50						