
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA MRĄGOWISKIEGO PARKOUR PARKU
ADRES INWESTYCJI: Jednostka Ewidencyjna: 281001_1 M. Mrągowo
Obręb: 281001_1.0005 05
nr.działki: 5-266
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Mrągowo
ADRES INWESTORA: ul. Królewiecka 60A,
11-700 Mrągowo

DATA OPRACOWANIA: 04.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Opis inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Mrągowskiego Parkour Parku. Obiekt będzie znajdował się w Parku Lotników, na działce 5-266 w obrębie 05 Mrągowo.

Projektuje się zestaw ćwiczeniowy Parkour Park o wymiarach: 10,4x7,6x2,5[m]. Strefa bezpieczeństwa to obszar o wymiarach: 15,8x13,2m (pow. 208,3m²). Nawierzchnia na całym obiekcie: trawiasta. Fundamenty obiektu należy wykonać na głębokości 1,2m (głębokość przemarzania gruntu dla Mrągowo).

Inwestycja ma za zadanie podwyższenie walorów rekreacyjno-sportowych Miasta Mrągowo.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparko-ładowarek	m2		
		208,48	m2	208,480	
				RAZEM	208,480
2 d.1	KNR 2-01 0201-02	Wyrównanie terenu	m3		
		40	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
3 d.1	KNNR-W 10 2318-02	Wykopy ręczne pod fundamenty z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III	m3		
		0,16 * 46	m3	7,360	
				RAZEM	7,360
4 d.1	KNR 19-01 0118-03	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
5 d.1	KNR 19-01 0118-04	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III	m3		
		8 * 5	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
2		ROBOTY BETONOWE			
6 d.2	KNKRB 2 0202-01	Stopy fundamentowe betonowe w tubach szalunkowych o obj. do 0.5 m3	m3		
		46 * 0,115	m3	5,290	
				RAZEM	5,290
3		WYPOSAŻENIE PARKOUR PARKU			
7 d.3	wycena indywidualna	Zakup, transport i montaż urządzeń Parkour Parku			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
4		ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
8 d.4	KNR 2-28 0712-05	Ręczne wykonanie trawników siewem w terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat. III	m2		
		208,5	m2	208,500	
				RAZEM	208,500