

PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

Nr zlecenia **P/3854/S**

Nazwa zamówienia **Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu - budynek nr 2 - II etap**

Adres **Mrągowo
ul. Kolejowa działki nr 321; 193/4; 229/29; 229/5 obr. 6**

Zamawiający **Gmina Miasto Mrągowo
11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A**

Sporządził **mgr inż. Ludmiła Górnicka**

Spis elementów

Lp	Kod CPV	Nazwa elementu robót	
1	45233293-9	Elementy małej architektury ogrodowej	
2	77310000-6	Urządzenie terenów zieleni	
3	77310000-6	Pielęgnacja terenów zieleni przez trzy lata	

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
CPV 45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych					
1	Z 01.02.02.	Elementy małej architektury ogrodowej	szt.		2,000
1.1	Z 01.02.02.	Zakup, dowóz i montaż ławek stałych z oparciem 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	Z 01.02.02.	Zakup, dowóz i montaż koszy do śmieci 1,000	szt. szt.	1,000	1,000
CPV 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni					
2	Z 01.02.03.	Urządzenie terenów zieleni	m2		767,000
2.1	Z 01.02.03.	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy wraz z wywozem na miejsce utylizacji. 767*0,001	m3 m3	0,767	0,767
2.4	Z 01.02.03.	Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III 767*0,6/10000	ha ha	0,046	0,046
2.5	Z 01.02.03.	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim nie zadarnionym 767-460	m2 m2	307,000	307,000
2.6	Z 01.02.03.	Zakup ziemi urodzajnej na trawniki oraz do wypełnienia dołów pod drzewa i krzewy wraz z dowozem 767*0,1+10,19	m3 m3	86,890	86,890
2.9	Z 01.02.03.	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 767*0,1	m3 m3	76,700	76,700
2.10	Z 01.02.03.	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów o śr.i gł.1,0/0,7 m do połowy głębok.,ziemia urodzajna 20,000	szt. szt.	20,000	20,000
2.11	Z 01.02.03.	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głęb.,ziemia urodzajna śred.i gł.0,7 m 4,000	szt. szt.	4,000	4,000
2.12	Z 01.02.03.	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości,ziemia urodzajna śr.i gł.0,5 m 78,000	szt. szt.	78,000	78,000
2.13	Z 01.02.03.	Ręczne kompostu z kory o grubości średnio 5 cm na terenie płaskim 71,000	m2 m2	71,000	71,000
2.14	Z 01.02.03.	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III 696,000	m2 m2	696,000	696,000
3	Z 01.02.03.	Pielęgnacja terenów zieleni przez trzy lata	m2		767,000
3.1	Z 01.02.03.	Pielęgnacja drzew liściastych piennych Krotność=3 20,000	szt. szt.	20,000	20,000
3.2	Z 01.02.03.	Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych Krotność=3 4,000	szt. szt.	4,000	4,000
3.3	Z 01.02.03.	Pielęgnacja krzewów liściastych Krotność=3 78,000	szt. szt.	78,000	78,000
3.4	Z 01.02.03.	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem Krotność=3 696,000	m2 m2	696,000	696,000