

PRZEDMIAR ROBÓT

dla robót przy remoncie kładki dla pieszych od osiedla Parkowego w Mrągowie

Lp	Poz. SST	Opis pozycji i obmiar	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-01.02.01.	Wycięcie drzew i karczowanie pni na działce 15/3 obr. 03 Mrągowo średnicy 15 cm	szt	3
2	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń rozebranie balustrad stalowych 2*16,30	mb	32,6
3		usunięcie warstwy izolacji 4,00*3,90+2*5,00*1,50	m ²	30,6
4	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku poza teren budowy na odległość 0,5 km odkopenie przyczółków na głębokość 1,50 m 2*1/2*2,00*1,50*5,00	m ³	15
5	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów oraz zasypanie konstrukcji stalowej mostu gruntem kat. II z dokopu z transportem, formowaniem oraz zagęszczeniem nasypu 2*1/2*2,00*1,50*5,00	m ³	15
6	D-04.01.01.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (16,50 -4,00)*3,90	m ²	48,75
7	D-04.04.04.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej pod chodnikami gr. 15 cm (16,50 -4,00)*3,90	m ²	48,75
8	D-08.02.02.	Chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm (16,50 -4,00)*3,90	m ²	48,75
9	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe 8x30 cm 2*5,00	mb	10
10	M-12.01.01.	Wykonanie i montaż zbrojenia stalą klasy A-I 17,80*18 szt *0,222	kg	72
11	M-15.02.01.	Izolacja płyty pomostu i górnej powierzchni ścian przyczółków z papy termozgrzewalnej grub. 0,5 cm (2*0,17+3,90)*4,00+2*1,50*5,00	m ²	32
12	M-15.02.03.	Izolacja nawierzchnia na gzymsach 2*16,50*0,45	m ²	14,85
13	M-19.01.02.	Zakup i montaż aluminiowych balustrad 2*16,50	mb	33
14	M-20.01.01.	Czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni betonowych 2*1/2*(16,50+3,40)*3,74-2*3,44*3,40+2*3,44*5,50 +3,90*(4,00+2*1,50)+2*16,50*(0,12+0,45+0,17)	m ²	140,6
15	M-20.01.02.	Usunięcie luźnych skorodowanych wypraw cementowych około 20% powierzchni napraw [2*1/2*(16,50+3,40)*3,74-2*3,44*3,40+2*3,44*5,50]*20%	m ²	17,8
16	M-20.01.08.	Naprawa zewnętrznych powierzchni przyczółków oraz skrzydełek betonem natryskowym grubości 2 cm [2*1/2*(16,50+3,40)*3,74-2*3,44*3,40+2*3,44*5,50]*80%	m ²	74,1
17		grubości 5 cm [2*1/2*(16,50+3,40)*3,74-2*3,44*3,40+2*3,44*5,50]*20%	m ²	17,8
18	M-20.01.09.	Naprawa powierzchni oczyszczonych pod izoplacę z papy oraz pod izolację nawierzchnię, zaprawami PCC 3,90*(4,00+2*1,50)+2*16,50*(0,12+0,45+0,17)	m ²	51,72
19		Zabezpieczenie powierzchni betonowych preparatami PCC do zabezpieczeń powierzchni betonowych 4,60*3,40	m ²	15,64

1	2	3	4	5
20		Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dolnej części dźwigarów stalowych wtopionych w płytę pomostu 3*3,40*0,12	m ²	1,25
21	M-20.01.11.	Wiercenie otworów i osadzenie kotew osadzenie prętów kotwiących Ø 10 mm o długości 8 cm 4*4*17,80	szt	285
22	M-20.01.12.	Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej rys i pęknięć w betonie o rozwarości do 3 mm obmiar szacunkowy	mb	10