

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POZOSTAŁE ROBOTY			
1		Demontaż istniejącego placu zabaw	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	243+63.4	m ²	306.400	
				RAZEM	306.400
4	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.	m ²		
d.1	0101-01	5,0 m 243	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 243	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-03	63.4	m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 5 cm,	m ²		
d.1	23102-01 analogia	63.4	m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
8		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniami placu zabaw	m ²		
d.1	kalk. własna	243	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	63.4+64	m	127.400	
				RAZEM	127.400
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	23.42+32.8+24.76	m	80.980	
				RAZEM	80.980
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-05	360+290	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
13	KNR 2-21	Ławki parkowe - dostawa i montaż	szt		
d.1	0607-01 analogia	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 2-23	Montaż kosza na śmieci	szt.		
d.1	0309-02 analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0301-02	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0301-02	360	szt.	360.000	
				RAZEM	360.000
2		PLAC ZABAW			
17		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw zabawowy	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka bocianie gniazdo	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw linowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak pojedynczy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - trampolina ziemna potrójna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	KNR 2-23 0404-01 analogia	Ogrodzenia placu zabaw wysokości 1 metra 62	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
24 d.2	KNR 2-23 0402-03 kalk. własna	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		STREFA AKTYWNOŚCI			
25 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - biegacz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wyciskanie siedząc 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wiosła 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wahadło 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - twister 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - koła Tai Chi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - rower 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń - stół do szachów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń - stół do chińczyka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	kalk. własna	Tablica informacyjna - dostawa i montaż 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000