

SKARPA

1.4.6	D-10.01.01	Wykonanie palisady z elementów betonowych okrągłych wysokości 1m 24	m m	24,0	24,0
1.4.7	D-01.02.02	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii I-II. 24,0*0,5	m3 m3	12,0	12,0
1.4.8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.Grunt kategorii I-III. 423+731+86	m2 m2	1 240,0	1 240,0
1.4.9	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. 1240	m2 m2	1 240,0	1 240,0
1.4.13	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.i głęb.0,3 m, ziemia urodzajna krzewy berberys gatunek green carpet 480	szt. szt.	480,0	480,0