

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Mrągowie”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić kostkę betonową o poniższych parametrach:

Nawierzchnia zjazdów: kostka szara gr. 8 cm, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia chodników: kostka szara gr. 8 cm, fazowana o wym. 10x20 cm

Nawierzchnia utwardzonego pobocza: kostka szara gr. 8 cm, fazowana o wym. 10x20 cm

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Proszę o podanie miejsca (ilości km do przewozu), w którym należy złożyć materiały z rozbiórki wraz z podaniem orientacyjnej ilości tych materiałów.

Odpowiedź:

Ilości materiałów do rozbiórki (dotyczące branży drogowej) podano w punktach: 5,6,7 przedmiaru robót drogowych. Utylizacja materiałów z rozbiórki jest po stronie Wykonawcy robót. Wywóz odzyskanego materiału do 10km.

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów płyt ażurowych oraz geowłókniny do umocnienia skarp (poz. 18 przedmiaru robót drogowych)

Odpowiedź:

Należy zastosować płyty ażurowe betonowe szare o gr. 8 cm, o wym. 60x40 cm

Należy zastosować geowłóknienie o minimalnych parametrach:

6/6,5	Wytrzymałość na rozciąganie kN/m
60/60	Wydłużenie %
1,1	Przebiecie (CBR) kN
40	Przebiecie dynam. mm
100	Przepuszczalność mm/s
100	Wielkość porów µm

Pytanie 4

Proszę o określenie czy przy wykonywaniu regulacji istniejącego uzbrojenia włązy, wpusty itd. należy wymienić na nowe czy dokonać regulacji istniejących?

Odpowiedź:

Należy wykonać regulację elementów istniejących z zastosowaniem pierścieni dystansowych.

Pytanie 5

Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie studni betonowych o poniższych parametrach: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150 - są to parametry powszechnie stosowane przy produkcji studni. Według specyfikacji mają to być studnie o nasiąkliwości do 5%, beton C40/50, W8 – uzyskanie tych parametrów wiąże się z większym kosztem wykonania studni. Naszym zdaniem dla warunków niniejszego zadania w zupełności wystarczą parametry: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie studni o parametrach: nasiąkliwość do 5%, beton C35/45, W8, F150

Pytanie 6

Proszę określić czy zakres zamówienia obejmuje rozbiórki oraz odtworzenia ogrodzeń? Jeśli tak proszę o podanie szczegółów.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje rozbiórki oraz odtworzenia ogrodzeń.

Pytanie 7

Proszę o określenie czy przy zasypie wykopów kanalizacji deszczowej należy wykonać wymianę gruntu czy wykopy zasypać gruntem rodzimym?

Odpowiedź:

Należy wykonać wymianę gruntu.

Pytanie 8

Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie płyt żelbetowych dla wpustów deszczowych o poniższych parametrach: beton C35/45 - są to parametry powszechnie stosowane przy produkcji tych elementów. Według specyfikacji mają to płyty żelbetowe wykonane z betonu C40/50 – uzyskanie tych parametrów wiąże się z większym kosztem wykonania studni. Naszym zdaniem dla warunków niniejszego zadania w zupełności wystarczą płyty wykonane z betonu C35/45.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie płyt z betonu C35/45.

Pytanie 10

Według SST branży drogowej wskaźnik zagęszczenia koryta $I_s=1,00$, wg SST branży sanitarnej wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej $I_s=1,02$. Proszę o określenie czy Zamawiający dopuści wskaźnik zagęszczenia dla zasypu kanalizacji deszczowej $I_s=1,00$ (jeśli Zamawiający nie wyrazi takiej zgody wykonanie robót ziemnych będzie wymagało na całości prac wymiany gruntu).

Odpowiedź:

Pod wykonanie sieci sanitarnych należy wykonać wymianę gruntu i uzyskać odpowiednie wskaźniki zagęszczenia.

Pytanie 11

Według SST branży drogowej wskaźnik zagęszczenia I_s dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego $C_{50/10}$ powinien wynosić 1,03, prosimy o zmianę wartości wskaźnika zagęszczenia na 1,0

Odpowiedź:

Należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego zgodnie z zapisami szczegółowej specyfikacji technicznej.

Pytanie 11

Według umowy:

Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ, zachowując identyczną kolejność pozycji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w zamówieniu obowiązuje rozliczenie ryczałtowe prosimy o modyfikację zapisu tak aby Wykonawca mógł modyfikować załączony przedmiar (ilości, opisy, jak również dodawać nowe pozycje).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji przedmiaru.

Pytanie 12

Według udostępnionych w dokumentacji projektowej profili sieci wodociągowej należy wybudować niżej wymienione ilości rurociągów:

Rura PE fi 160 mm ilość: 218 mb

Rura PE fi 40 mm ilość: 60 mb

Natomiast w przedmiarze robót wskazano niżej wymienione ilości:

Poz. W2.3.4 Rura PE fi 40 mm ilość: 70 mb

Poz. W2.3.6 Rura PE fi 160 mm ilość: 230 mb

Czy należy wybudować jeszcze jakieś odcinki sieci nie wykazane w projekcie?

Odpowiedź:

Należy wykonać 60 mb sieci dn40 oraz 218 mb sieci dn160.

Pytanie 13

Proszę o informację czy w węźle wodociągowym nr 16 należy wycenić dostawę i montaż hydrantu podziemnego DN80?

Odpowiedź:

Hydrant w węźle W16 nie podlega wymianie.

Pytanie 14

Odcinek sieci wodociągowej W14-W16 oraz studnia D9 sieci deszczowej wraz z odcinkiem rurociągu znajdują się w ulicy Piotra Sobczyńskiego, która obecnie jest remontowana. Proszę o informację czy należy wycenić na tym odcinku rozbiórkę oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SST D-01.03.05 w cenie pozycji przedmiarowych należy ująć odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.

Pytanie 12

Według udostępnionych w dokumentacji projektowej profili kanalizacji deszczowej należy wybudować niżej wymienione ilości rurociągów:

Rura PVC fi 200 mm ilość: 34 mb

Natomiast w przedmiarze robót wskazano niżej wymienione ilości:

Rura PVC fi 200 mm ilość: 40 mb

Czy należy wybudować jeszcze jakieś odcinki sieci nie wykazane w projekcie?

Odpowiedź:

Należy wykonać 34 mb sieci dn200.

H.R./M.K.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Wukowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA