
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
------------	---

NAZWA INWESTYCJI:	Zagospodarowanie terenu przy budynku na ulicy Sienkiewicza 16 w Mrągowie
-------------------	--

ADRES INWESTYCJI:	działki nr 216/79, 207/9, 216/80, 216/47 obręb 6 M. Mrągowo
-------------------	---

NAZWA INWESTORA:	Gmina Miejska Mrągowo
------------------	-----------------------

ADRES INWESTORA:	11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60 A
------------------	-------------------------------------

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna	mgr inż. Maciej Bartosiewicz
-------------	------------------------------

DATA OPRACOWANIA:	2018-04-30
-------------------	------------

Niniejszy przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny robót budowlanych. Podstawą wyceny oferty jest projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomiary wykonane przez wykonawcę na terenie inwestycji.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45231400-9	Budowa oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		166 / 1000	km	0,17	
				RAZEM	0,17
2	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		166 * 0,4 * 0,9	m3	59,76	
				RAZEM	59,76
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		166 * 0,4 * 0,1	m	6,64	
				RAZEM	6,64
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 75	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75	m		
		17,5	m	17,50	
				RAZEM	17,50
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YAKXS 4x25 mm2	m		
		199	m	199,00	
				RAZEM	199,00
7	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		166	m	166,00	
				RAZEM	166,00
8	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		166 * 0,4 * 0,9	m3	59,76	
				RAZEM	59,76
9	KNR 5-12 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 4 m	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe 6 m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe 5 m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, oprawy LED wg projektu	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
13	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa	szt.		
		67	szt.	67,00	
				RAZEM	67,00
14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00