

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		(2,3 + 2,3 + 2,3) * 1,60	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,44 * 2,0	m2	4,880	
				RAZEM	4,880
4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		12,00 * 4,57 + 0,5 * 3,55	m2	56,615	
				RAZEM	56,615
5	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,30 * 3,55 + 2,40 * 2,61	m2	17,979	
				RAZEM	17,979
6	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
7	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.4 + poz.5	m2	74,594	
				RAZEM	74,594
8	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		poz.7	m2	74,594	
				RAZEM	74,594
9	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		12,42 * 2	m2	24,840	
				RAZEM	24,840
10	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		12,24 * 2	m2	24,480	
				RAZEM	24,480
11	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(15,34 + 3,80 * 12,50 + 3,69 + 3,80 * 3,60 + 10,70 + 16,30 * 2,64 - 0,9 * 2,0 * 7 - 2,42 * 2,0) * 0,25	m3	29,126	
				RAZEM	29,126
12	KNR 4-04 0203-02	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		0,28 * 0,9 * (16,05 + 4,27 + 12,25 + 1,0 + 3,80 + 3,27)	m3	10,241	
				RAZEM	10,241
13	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		14,97 * 0,1	m3	1,497	
				RAZEM	1,497
14	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		24,48 * 0,12 + 29,126 + 10,97 + 1,497	m3	44,531	
				RAZEM	44,531

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.14	m3	44,531	
				RAZEM	44,531
16	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		poz.14 * (2,0 {t/m3})	t	89,062	
				RAZEM	89,062
17	KNR 4-04 1005-01 analogia	Przygotowanie desek z rozbiórki do użytku - przekazanie do utylizacji	m3		
		74,59 * 0,025 + 24,84 * 0,025	m3	2,486	
				RAZEM	2,486
18	KNR 4-04 1005-03 analogia	Przygotowanie krawędziaków i bali z rozbiórki do użytku - przekazanie do utylizacji	m3		
		0,1 * 0,1 * 4,57 * 19	m3	0,868	
				RAZEM	0,868
19	analiza indywidualna	Utylizacja pokrycia dachowego z papy	t		
		poz.4 * 0,005 * 1 {t/m3}	t	0,283	
				RAZEM	0,283
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		70,00	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
21	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		70,00	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
22	KNR-W 2-01 0510-02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 10	m2		
		22,8	m2	22,800	
				RAZEM	22,800