

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTARZ [42,0 m2]			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	42.0	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	2*1.4	m	2.800	
				RAZEM	2.800
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych żywicznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	1.5*(32-1.1*5-1.5*2)	m ²	35.250	
	analogia			RAZEM	35.250
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.5*(22.75-1.1*4-1.0*5)	m ²	20.025	
				RAZEM	20.025
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*0.02+poz.4*0.01+poz.5*0.01	m ³	1.393	
	0108-10			RAZEM	1.393
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	2*1.1*2.4*0.12	m ³	0.634	
				RAZEM	0.634
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	1216-01	1.0*5+1.1*7+1.5*2	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0715-02	poz.4+poz.5+poz.7+2*1.1*2.4	m ²	61.189	
				RAZEM	61.189
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	poz.1	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.1+54.75*(2.8-1.5)-(1.1*2+1.1*3+1.5*2+1.1*4+1.0*5)*0.6	m ²	102.435	
				RAZEM	102.435
12	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1505-09	poz.11	m ²	102.435	
				RAZEM	102.435
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	poz.11	m ²	102.435	
				RAZEM	102.435
14	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-04	poz.1	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
2		SZATNIA/MAGAZYNEK [21,33 m2]			
15	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	21.33	m ²	21.330	
				RAZEM	21.330
16	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.2	1020-06	poz.15+11.85*2-1.5*1.4*4-1.8*2.1	m ²	32.850	
				RAZEM	32.850
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2	1216-01	4*1.4*1.5+1.5*2.1+1.8*2.1	m ²	15.330	
				RAZEM	15.330
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
d.2	0108-09				
	0108-10				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15*0.02+poz.16*0.01	m ³	0.755	
				RAZEM	0.755
19	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.15	m ² m ²	 21.330	
				RAZEM	21.330
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności poz.16	m ² m ²	 32.850	
				RAZEM	32.850
21	KNR 2-02 d.2 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.16	m ² m ²	 32.850	
				RAZEM	32.850
22	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.16	m ² m ²	 32.850	
				RAZEM	32.850
23	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.15	m ² m ²	 21.330	
				RAZEM	21.330
3		SALA POBYTU DZIENNEGO [45,39 m2]			
24	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 45.39	m ² m ²	 45.390	
				RAZEM	45.390
25	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 4*1.7*1.4+1.1*2.1	m ² m ²	 11.830	
				RAZEM	11.830
26	KNR 19-01 d.3 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 (2*5.1+2*8.9)*2.8-4*1.7*1.4-3.5*2.7	m ² m ²	 59.430	
				RAZEM	59.430
27	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.24*0.02+poz.26*0.01	m ³ m ³	 1.502	
				RAZEM	1.502
28	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.24	m ² m ²	 45.390	
				RAZEM	45.390
29	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności poz.24+poz.26	m ² m ²	 104.820	
				RAZEM	104.820
30	KNR 2-02 d.3 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.29	m ² m ²	 104.820	
				RAZEM	104.820
31	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.29	m ² m ²	 104.820	
				RAZEM	104.820
32	KNR-W 2-02 d.3 1122-03 analogia	Panele podłogowe poz.24	m ² m ²	 45.390	
				RAZEM	45.390
4		SALA KONFERENCYJNA [37,08 m2]			
33	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 37.08-(2.1*1.25)	m ² m ²	 34.455	
				RAZEM	34.455
34	KNR 4-04 d.4 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika- mi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-04 d.4 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-04 d.4 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-04 d.4 0705-07 analogia	Demontaż brodzików prysznicowych wraz z syfonami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-04 d.4 0706-01	Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		4*0.9*1.6	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
40	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(2.1+1.15)*2.8*0.12	m ³	1.092	
				RAZEM	1.092
41	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.1*1.15	m ²	2.415	
				RAZEM	2.415
42	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2.0+1.15)*2.1-1.15*2.1	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
43	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
		poz.33*0.02+poz.40+poz.41*0.02+poz.42*0.01	m ³	1.871	
				RAZEM	1.871
44	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		37.08	m ²	37.080	
				RAZEM	37.080
45	KNR 4-01 d.4 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.42+2*1.1*2.4	m ²	9.480	
				RAZEM	9.480
46	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.44+(4.42+2.1+4.91+2.98+9.33+5.08)*2.8--poz.39-3.5*2.7--poz.45	m ²	104.606	
				RAZEM	104.606
47	KNR 2-02 d.4 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.46	m ²	104.606	
				RAZEM	104.606
48	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.46	m ²	104.606	
				RAZEM	104.606
49	KNR-W 2-02 d.4 1122-03 analogia	Panele podłogowe	m ²		
		poz.44	m ²	37.080	
				RAZEM	37.080
5		SALA KOMPUTEROWA [17,68 m2]			
50	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
51	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		0.9*1.2+2*0.9*1.6+1.1*2.1	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
52	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(4.0+4.42)*2.0	m ²	16.840	
				RAZEM	16.840
53	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.50*0.02+poz.52*0.01	m ³	0.522	
				RAZEM	0.522
54	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.50	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
55	KNR 4-01 d.5 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.52	m ² m ²	 16.840	
				RAZEM	16.840
56	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.50+(2*4.0+2*4.42)*2.8-poz.51-poz.55	m ² m ²	 41.722	
				RAZEM	41.722
57	KNR 2-02 d.5 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.56	m ² m ²	 41.722	
				RAZEM	41.722
58	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.56	m ² m ²	 41.722	
				RAZEM	41.722
59	KNR-W 2-02 d.5 1122-03 analogia	Panele podłogowe poz.50	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
6		SALA REKREACJI RUCHOWEJ [31,72 m²]			
60	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.1*2.1*2+4*0.9*1.2	m ² m ²	 8.940	
				RAZEM	8.940
61	KNR 4-01 d.6 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.0*2.8*0.12	m ³ m ³	 1.344	
				RAZEM	1.344
62	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.0+2.8+1.2+4.0)*2.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
63	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2.73+5.09)*4.0	m ² m ²	 31.280	
				RAZEM	31.280
64	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.61+poz.62*0.01+poz.63*0.02	m ³ m ³	 2.210	
				RAZEM	2.210
65	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 31.72	m ² m ²	 31.720	
				RAZEM	31.720
66	KNR 4-01 d.6 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.62	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
67	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.65+(2*5.09+2*2.73+2*4.0)*2.8-poz.60-poz.62	m ² m ²	 64.972	
				RAZEM	64.972
68	KNR 2-02 d.6 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.67	m ² m ²	 64.972	
				RAZEM	64.972
69	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.67	m ² m ²	 64.972	
				RAZEM	64.972
70	KNR 0-12 d.6 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.65	m ² m ²	 31.720	
				RAZEM	31.720
7		POKÓJ GIER [10,0 m²]			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
72	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		2*0.9*1.2+1.0*2.1	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
73	KNR 4-04 d.7 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 4-04 d.7 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika- mi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2.5+4.0+2.45+2*0.38)*2.0	m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
76	KNR 2-02 d.7 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.71	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
77	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
		poz.71*0.02+poz.75*0.01	m ³	0.394	
				RAZEM	0.394
78	KNR 4-01 d.7 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.75	m ²	19.420	
				RAZEM	19.420
79	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.71+(2*2.5+2*4.0+2*0.38)*2.8-poz.72-poz.78	m ²	24.848	
				RAZEM	24.848
80	KNR 2-02 d.7 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.79	m ²	24.848	
				RAZEM	24.848
81	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.79	m ²	24.848	
				RAZEM	24.848
82	KNR-W 2-02 d.7 1122-03 analogia	Panele podłogowe	m ²		
		poz.71	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8		ADMINISTRATOR [5,26 m2]			
83	KNR 4-01 d.8 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z parkietu	m ²		
		5.26	m ²	5.260	
				RAZEM	5.260
84	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		0.9*1.5+1.0*2.1	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
85	KNR 4-04 d.8 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 4-04 d.8 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika- mi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2*2.38+0.27+2.27)*2.0	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
88	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.83	m ²	5.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.260
89	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.83*0.02+poz.87*0.01	m ³ m ³	 0.251	
				RAZEM	0.251
90	KNR 4-01 d.8 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.87	m ² m ²	 14.600	
				RAZEM	14.600
91	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.83+(2*2.38+2*2.27)*2.8-poz.84-poz.90	m ² m ²	 13.250	
				RAZEM	13.250
92	KNR 2-02 d.8 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.91	m ² m ²	 13.250	
				RAZEM	13.250
93	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.91	m ² m ²	 13.250	
				RAZEM	13.250
94	KNR-W 2-02 d.8 1122-03 analogia	Panele podłogowe poz.83	m ² m ²	 5.260	
				RAZEM	5.260
9		REKODZIEŁA [8,16 m²]			
95	KNR 4-01 d.9 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z parkietu 8.16	m ² m ²	 8.160	
				RAZEM	8.160
96	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2*0.9*1.5+1.0*2.1	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
97	KNR 4-01 d.9 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.38+3.43+1.35)*2.0	m ² m ²	 14.320	
				RAZEM	14.320
98	KNR 4-01 d.9 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.95*0.02+poz.97*0.01	m ³ m ³	 0.306	
				RAZEM	0.306
99	KNR 2-02 d.9 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.95	m ² m ²	 8.160	
				RAZEM	8.160
100	KNR 4-01 d.9 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.97	m ² m ²	 14.320	
				RAZEM	14.320
101	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*2.38+2*3.43)*2.8-poz.96-poz.97	m ² m ²	 13.416	
				RAZEM	13.416
102	KNR 2-02 d.9 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.101	m ² m ²	 13.416	
				RAZEM	13.416
103	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.101	m ² m ²	 13.416	
				RAZEM	13.416
104	KNR 0-12 d.9 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.95	m ² m ²	 8.160	
				RAZEM	8.160
10		WC NIEPEŁNOSPRAWNI [3,68 m²]			
105	KNR 4-01 d.10 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.68	m ² m ²	 3.680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.680
106	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.1*2.1	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
107	KNR-W 4-02 d.10 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR-W 4-02 d.10 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 4-02 d.10 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 4-02 d.10 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-01 d.10 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(2*2.38+2*1.55)*2.0-poz.106	m ²	13.410	
				RAZEM	13.410
112	KNR 4-01 d.10 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
		poz.105*0.02+poz.111*0.01	m ³	0.208	
				RAZEM	0.208
113	KNR 2-02 d.10 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.105	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
114	KNR 0-12 d.10 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.105	m ²	3.680	
				RAZEM	3.680
115	KNR 2-02 d.10 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.111	m ²	13.410	
				RAZEM	13.410
116	KNR 2-02 d.10 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.111	m ²	13.410	
				RAZEM	13.410
117	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.105+(2*2.38+2*1.55)*2.8-poz.111	m ²	12.278	
				RAZEM	12.278
118	KNR 2-02 d.10 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.117	m ²	12.278	
				RAZEM	12.278
119	KNR 2-02 d.10 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.117	m ²	12.278	
				RAZEM	12.278
11		WC DAMSKIE [3,21 m2]			
120	KNR 4-01 d.11 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.21	m ²	3.210	
				RAZEM	3.210
121	KNR-W 4-01 d.11 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		0.9*1.5+1.0*2.1	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
122	KNR-W 4-02 d.11 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR-W 4-02 d.11 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 d.11	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.11	KNR-W 4-02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2*1.35+2*2.38)*2.0-1.0*2.1	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
127 d.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
		poz.120*0.02+poz.126*0.01	m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
128 d.11	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.120	m ²	3.210	
				RAZEM	3.210
129 d.11	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.120	m ²	3.210	
				RAZEM	3.210
130 d.11	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.126	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
131 d.11	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.126	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
132 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.120+(2*1.35+2*2.38)*2.8-poz.121	m ²	20.648	
				RAZEM	20.648
133 d.11	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.132	m ²	20.648	
				RAZEM	20.648
134 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.132	m ²	20.648	
				RAZEM	20.648
12		WC MĘSKIE [3,21m2]			
135 d.12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.21	m ²	3.210	
				RAZEM	3.210
136 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
137 d.12	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
138 d.12	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.12	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.12	KNR-W 4-02 0226-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2*1.35+2*2.38)*2.0-poz.136	m ²	12.820	
				RAZEM	12.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	KNR 4-01 d.12 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.135*0.02+poz.141*0.01	m ³ m ³	 0.192	
				RAZEM	0.192
143	KNR 2-02 d.12 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.135	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
144	KNR 0-12 d.12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.135	m ² m ²	 3.210	
				RAZEM	3.210
145	KNR 2-02 d.12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.141	m ² m ²	 12.820	
				RAZEM	12.820
146	KNR 2-02 d.12 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.141	m ² m ²	 12.820	
				RAZEM	12.820
147	KNR 4-01 d.12 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.135+(2*1.35+2*2.38)*2.8-poz.136	m ² m ²	 21.998	
				RAZEM	21.998
148	KNR 2-02 d.12 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.147	m ² m ²	 21.998	
				RAZEM	21.998
149	KNR 2-02 d.12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.147	m ² m ²	 21.998	
				RAZEM	21.998
13		KUCHNIA [20,85 m2]			
150	KNR 4-01 d.13 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 20.85	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
151	KNR-W 4-01 d.13 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.6*1.5+1.1*2.1	m ² m ²	 6.210	
				RAZEM	6.210
152	KNR 4-01 d.13 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2*4.0+2*5.29+2*0.12)*2.0-1.1*2.1	m ² m ²	 35.330	
				RAZEM	35.330
153	KNR 4-01 d.13 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.150*0.02+poz.152*0.01	m ³ m ³	 0.770	
				RAZEM	0.770
154	KNR 2-02 d.13 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.150	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
155	KNR 0-12 d.13 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną poz.150	m ² m ²	 20.850	
				RAZEM	20.850
156	KNR 2-02 d.13 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.152	m ² m ²	 35.330	
				RAZEM	35.330
157	KNR 2-02 d.13 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.152	m ² m ²	 35.330	
				RAZEM	35.330
158	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*4.0+2*5.29+2*0.12)*0.8-2.6*1.5	m ² m ²	 11.156	
				RAZEM	11.156
159	KNR 2-02 d.13 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.158	m ² m ²	 11.156	
				RAZEM	11.156

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.158	m ² m ²	 11.156	
				RAZEM	11.156