

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowe w Srodowiskowym Domu Samopomocy:

Zakres robót do wykonania:

1. Wykonanie izolacja ścian fundamentowych- odgrzybienie ścian, izolacja przeciwwilgociowa systemowa typu "Ombran" lub inna o parametrach technicznych równoważnych.
2. . Malowanie elewacji--uzupełnienie tynków zewnętrznych, 2x malowanie farbami elewacyjnymi,
3. Podjazd dla osób niepełnosprawnych, - nawierzchnia z kostki polbruk na podsypce cem-piaskowej, balustardy wys. 110cm , obrzeża betonowe o wym. 30x8

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1.1		Wykonanie izolacji ścian fundamentowych,			
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - chodnik z przodu budynku - kostka do odzysku 21.20*2.00	m ² m ²	 42.400	
				RAZEM	42.400
2	KNR 2-31 d.1. 0803-03 1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 13.50*1.50	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
3	KNR 2-31 d.1. 0803-04 1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3 20.25	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
4	KNR 4-01 d.1. 0102-05 1	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III (21.20+13.50+19.20)*1.50*2.00	m ³ m ³	 161.700	
				RAZEM	161.700
5	KNR 4-01 d.1. 0619-02 1	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 z kamienia przy użyciu szczotek stalowych (19.3+19.3+13.20)*2.00	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
6	KNR 4-01 d.1. 0621-03 1	Dwukrotne odgrzybianie ścian kamiennych o pow. do 5 m2 metodą smarowania (19.3+19.3+13.20)*2.00	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
7	KNR 19-01 d.1. 0326-14 1	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem spoin 103.60	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
8	KNR-W 3 d.1. 0304-04 1	Przemurowanie ciągle pęknięć w ścianach o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowej 26.20	m m	 26.200	
				RAZEM	26.200
9	KNR K-01 d.1. 0113-04 1	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni - dwukrotne-system izolacji Ombran HM lub system izoalcji o parametrach równowaznych. 103.60	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
10	KNR K-01 d.1. 0305-05 1	Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2 103.60	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
11	KNR-W 3 d.1. 0207-02 1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni 103.60	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
12	KNR 4-01 d.1. 0105-02 1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 161.70	m ³ m ³	 161.700	
				RAZEM	161.700
13	KNR 2-31 d.1. 0106-01 1	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. 42.40	m ² m ²	 42.400	
				RAZEM	42.400
14	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku 42.40	m ² m ²	 42.400	
				RAZEM	42.400
15	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 20.25*0.06	m ³ m ³	 1.215	
				RAZEM	1.215

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 5 1.215	m ³ m ³	 1.215	
				RAZEM	1.215
17	KNR 2-31 d.1. 0814-02 1	Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 17.40	m m	 17.400	
				RAZEM	17.400
18	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 12.80	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
19	KNR 4-01 d.1. 0349-06 1	Rozebranie scian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - murki 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR 2-31 d.1. 0101-07 1	Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.III-IV glębok. 20 cm 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
21	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
22	KNR 2-31 d.1. 0114-07 + 1 KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 12 cm 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
23	KNR 2-31 d.1. 0402-04 1	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0.92	m ³ m ³	 0.920	
				RAZEM	0.920
24	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 37.50	m ² m ²	 37.500	
				RAZEM	37.500
26	KNR 2-02 d.1. 1209-01 1	Balustrady dla osób niepełnosprawnych - podwójny pochwyt (wys. 110 cm. 0,75 cm) słupki co 1,5 m stal kwasoodporna 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
1.2		Elewacja			
27	KNR 4-01 d.1. 0701-01 2	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ościeża okienne zewnętrzne 73.73	m ² m ²	 73.730	
				RAZEM	73.730
28	KNR 4-01 d.1. 0726-01 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 73.73	m ² m ²	 73.730	
				RAZEM	73.730
29	KNR 2-02 d.1. 1505-10 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 737.27	m ² m ²	 737.270	
				RAZEM	737.270
30	KNR AT-05 d.1. 1651-01 2	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 737.27	m ² m ²	 737.270	
				RAZEM	737.270

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1. 2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m - czas pracy rusztowań 107.2	m-g m-g	 107.200	
				RAZEM	107.200