

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Doposażenie placów zabaw w Mragowie-dostawa i montaż urządzeń zaabwowych:-					
1		Remont nawierzchni poliuretanowej boiska "ORLIK" na os. Mazurskim.			
1	kalkul. własna	- mycie istniejącej nawierzchni boiska sportowego (np ciśnieniowo), - uzupełnienie materiałym gumowym punktowych pęknięć, zastosowanie preparatu gruntujaco-wiążącego w celu związanie luźnych frakcji podłoża gumowego, - zastosowanie preparatu zwiększającego czepliwość nowego natrysku do zagruntwanej warstwy istniejącego podłoża gumowego, - nałożenie natrysku z granulatem EPDM- dwie lub jedna w zależności od dobranego składu chemicznego natrysku, - wymalowanie wymaganych linii boisk	m ²		
		1500	m ²	1 500.000	
				RAZEM	1 500.000