

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni boiska "ORLIK " przy ul. Żołnierskiej					
1		Remont nawierzchni poliuretanowej boiska "ORLIK" przy Żołnierskiej			
1	kalkul. własna	- mycie istniejącej nawierzchni boiska sportowego (np ciśnieniowo), - uzupełnienie materiałym gumowym punktowych pęknięć, zastosowanie preparatu gruntujaco-wiążącego w celu związanie luźnych frakcji podłoża gumowego, - zastosowanie preparatu zwiększającego czepliwość nowego natrysku do zagruntwanej warstwy istniejącego podłoża gumowego, - nałożenie natrysku z granulatem EPDM- dwie lub jedna w zależności od dobranego składu chemicznego natrysku, - wymalowanie wymaganych linii boisk	m ²		
		613	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000