

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiorowe-remont hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6K w Mragowie			
1 d.1	KNR-W 2-02 2701-01	Rozebranie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi-hala sportowa i pom. socjalne. 17.59*44.86+131.51	m ² m ²	 920.597	
				RAZEM	920.597
2 d.1	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
2		Sufity podwieszane-remont hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 6K w Mragowie			
3 d.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płyt z wełny mineralnej na ruszcie podwieszanym, metalowym- płyty mineralne przeznaczone do hal sportowych, np. o parametrach technicznych "Eurocoustic", 17.59*44.86*0.20	m ² m ²	 157.817	
				RAZEM	157.817
4 d.2	kalkulacja własna	Osadzenie istniejących nieuszkodzonych płyt sufitowych i ich dopasowanie 0.8*17.59*44.86	m ² m ²	 631.270	
				RAZEM	631.270
5 d.2	KNR 0-14 2012-01	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowy- część socjalna 131.512	m ² m ²	 131.512	
				RAZEM	131.512
6 d.2	KSNR 5 0503-03	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych -materiał z demontazu 40	kpl. kpl.	 40.000	
				RAZEM	40.000
7 d.2	KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m 17.59*44.86	m ² m ²	 789.087	
				RAZEM	789.087
8 d.2		Dzierżawa rusztowań 17.59*44.86	m ² m ²	 789.087	
				RAZEM	789.087
3		Oslony na słupy konstrukcyjne w hali sportowej-szt 13 o wym słupa 32x30cm			
9 d.3	kalk. własna	Zamontowanie osłon o wysokości 200cm z pianki poliuretanowej o gr. 5cm , pokrycie ze specjalnego PCV , - słupy o wym. 32x30cm, 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000