

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE R*0; M*0; S*0 | | | |
| 1 | KNR 4011-d.1 0701-02 | Demontaz fragmentów ocieplenia scian zewn | m ² | | |
| | | 72.50 | m ² | 72.500 | |
| | | | | RAZEM | 72.500 |
| 2 | KNR 4011-d.1 0609-01 | Rozebranie izolacji w celu wymiany na niepalną - analogia | m ² | | |
| | | 72.50 | m ² | 72.500 | |
| | | | | RAZEM | 72.500 |
| 3 | KNR 4011-d.1 0429-06 | Rozebranie sufitów z płyt pilśniowych (korytarze i klatka schodowa w części B) | m ² | | |
| | | 227.12 | m ² | 227.120 | |
| | | | | RAZEM | 227.120 |
| 2 | | ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE R*0; M*0; S*0 | | | |
| 4 | KNR 28-d.2 2621-05 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt z wełny o grubości 10 cm na ścianach - | m ² | | |
| | | 72.50 | m ² | 72.500 | |
| | | | | RAZEM | 72.500 |
| 5 | KNR 28-d.2 2627-03 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką". Dodatkowe mocowanie płyt styropian. lub z wełny miner. za pomocą kołków plastikow. do ścian z betonu | szt | | |
| | | 725.00 | szt | 725.000 | |
| | | | | RAZEM | 725.000 |
| 6 | KNR 28-d.2 2623-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropian. metodą lekką . Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m ² | | |
| | | 72.50 | m ² | 72.500 | |
| | | | | RAZEM | 72.500 |
| 7 | KNR 28-d.2 2630-0101 | Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - tynkowanie | m ² | | |
| | | 72.50 | m ² | 72.500 | |
| | | | | RAZEM | 72.500 |
| 8 | KNR-W d.2 202W-1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ściany | m ² | | |
| | | 72.50 | m ² | 72.500 | |
| | | | | RAZEM | 72.500 |
| 3 | | ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ŚCIANY I SUFITY R*0; M*0; S*0 | | | |
| 9 | KNR 14-d.3 2011-01 | Scianki systemowe ogniochronne REI 120 | m ² | | |
| | | 47.96 | m ² | 47.960 | |
| | | | | RAZEM | 47.960 |
| 10 | KNR 14-d.3 2011-01 | Scianki systemowe ogniochronne REI 60 - | m ² | | |
| | | 75.63 | m ² | 75.630 | |
| | | | | RAZEM | 75.630 |
| 11 | KNR 202-d.3 2006-0401 | Okładziny pojedyncze z płyt GK, na stropach (korytarze i klatka schodowa w części B) | m ² | | |
| | | 227.12 | m ² | 227.120 | |
| | | | | RAZEM | 227.120 |
| 12 | KNR 202-d.3 0815-01 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach z płyt gipsowych | m ² | | |
| | | 350.71 | m ² | 350.710 | |
| | | | | RAZEM | 350.710 |
| 4 | | ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA R*0; M*0; S*0 | | | |
| 13 | KNR-W d.4 202W-1025-02 | Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR-W d.4 202W-1022-01 | Drzwi wewnętrzne pełne (D1) | m ² | | |
| | | 1.8 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 15 | KNR-W d.4 202W-1022-01 | Drzwi wewnętrzne pełne EIS 30 (D2) | m ² | | |
| | | 10.8 | m ² | 10.800 | |
| | | | | RAZEM | 10.800 |
| 16 | KNR-W d.4 202W-1022-01 | Drzwi wewnętrzne pełne EI 60 (D3) | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 3.60 | m ² | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 17 | KNR-W d.4 202W-1022-01 | Drzwi wewnętrzne pełne stalowe EI 60 (D6) | m ² | | |
| | | 1.8 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 18 | KNR-W d.4 202W-1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (D4) | m ² | | |
| | | 3.60 | m ² | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 19 | KNR-W d.4 202W-1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (D5) | m ² | | |
| | | 2.80 | m ² | 2.800 | |
| | | | | RAZEM | 2.800 |
| 20 | KNNR N003- d.4 0701-040 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien EI 60 | m ² | | |
| | | 16.3 | m ² | 16.300 | |
| | | | | RAZEM | 16.300 |
| 5 | | ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 Malowanie R*0; M*0; S*0 | | | |
| 21 | KNNR N003- d.5 0605-040 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową,z przygotowaniem powierzchni,ścian - | m ² | | |
| | | 123.59 | m ² | 123.590 | |
| | | | | RAZEM | 123.590 |
| 22 | KNNR N003- d.5 0605-040 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową,z przygotowaniem powierzchni sufitów - | m ² | | |
| | | 227.12 | m ² | 227.120 | |
| | | | | RAZEM | 227.120 |