

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ST 36 pkt. 2 i pkt. 5 INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI STEROWANIA ODDYMIANIEM R*0; M*0; S*0			
1	KNR 506- d.1 1601-10	Instalacja centrali sterowania oddymianiem C2	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 506- d.1 1601-10	Instalacja centrali sterowania oddymianiem C1	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 508- d.1 0209-0202	Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. Przewód YnTKSYekw 4 x 2 x 0,8 mm uniepalniony	m		
		80.00	m	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 508- d.1 0209-0202	Przewody mocowane w tynku do innego podłoża. Przewody 3 x 1,5 mm2 (PH90)	m		
		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 506- d.1 1610-05	Instalowanie ręcznych przycisków oddymiania	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 506- d.1 1610-05	Instalowanie przetwornika	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 708- d.1 0403-03	Montaż czujnika różnicy ciśnień	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	AW d.1	Dostawa i instalacja programu narzędziowego i aplikacyjnego	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	AW d.1	uruchomienie projektowanych systemów	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	AW d.1	inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania robót	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 508- d.1 0402-01	Montaż trzymaczy drzwi	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 508- d.1 0403-04	Montaż siłowników drzwiowych	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000