Wszystkie przewody prowadzic w bruzdach sciennych

URZADZENIA

Rury zasilające PE-RT/AL/PE-RT

Rury powrotne PE-RT/AL/PE-RT

15 Pion instalacji c.o.

WSZYSTKIE PRZEWODY WALCZY ZASILAJĄCE GRUBOŚCIĄ OTULINY ZGODNA Z AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA

Średnica wewnętrzna rury do 22mm – minimalna grubość izolacji 20mm

Średnica wewnętrzna rury od 22mm do 35mm –minimalna grubość izolacji 30mm

Średnica wewnętrzna rury od 35mm do 125mm – równa średnicy wewnętrznej

Przewody ułożone w podłodze – minimalna grubość izolacji 9mm

K.M.R PIPES - ENGINEERING BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

"K.M.R. Pipes - Engineering"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
05-500 Piaseczno
Ul. Jana Pawła II 24/68

INWESTOR
Gmina Miasto Mrągowo
ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo

ARCHITEKT
ART-TU Pracownia Architektury
Małgorzata Pilc-Adamowska
02-791 Warszawa ul. Stryjeńskich 10/72
tel. 89 7228397, 601364219 e-mail: artu@artu.pl

OBIEKT
Remont budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mrągowie, działka nr 156/5, 157/5 obręb: 4

FAZA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPRACOWALI	Paweł Przybylski	
	mgr inż. Maciej Dybowski	
PROJEKTANCI	mgr inż. Paweł Bem upr. MAZ/0156/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Jadwiga Wojas nr upr. St 163/75	

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU INSTALACJA CO

NUMER RYSUNKU	SKALA
C002	1:100

DATA OPRACOWANIA
CZERWIEC 2016