

Pomieszczenia opis korpus główny piętro 2 od 311																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wypożażenie
korpus główny poziom piętra 2.																
311	sala lekcyjna	s21	44,43	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.		poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	
312	sala lekcyjna	s29	32,67	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	
313	korytarz		36,20	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W3 RGB 206-193-176		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	
314	sala lekcyjna	s34	37,07	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	Demontaż i ponowny montaz komputerów
315	gab. stomatologa	s33	16,45	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
316	zaplecze		7,73	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
323	klatka schodowa	KS2	27,14	Istniejące schody lastrykowe oczyszczone. Naprawione ubytki i pęknięcia.	W4 RGB 145-132-115		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien parapetów i drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	Istniejące balustrady piaskwane, a następnie malowane fabą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową.
325	klatka schodowa	KS1	27,14	Istniejące schody lastrykowe oczyszczone. Naprawione ubytki i pęknięcia.	W4 RGB 145-132-115		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien parapetów i drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	Istniejące balustrady piaskwane, a następnie malowane fabą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową.
poziom poddasze																
317	poddasze		575,85	Prostopadłe do istniejącego deskowania nadbić pionowo kantówki 7x15 cm co ~100cm. Przestrzeń między nimi wypełnić wełną mineralną gr. 15cm. Na całości wykonać podłogę z desek sosnowych struganych. Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczyć preparatem przeciwgrzybicznym i ogniochronnym do stanu NRO. W miejscach trudnodostępnych zamiast deskowania użyć zbrojonej folii dachowej, paroprzepuszczalnej.			Ściany klatki schodowej oraz szczytowe auli ocieplić w technologii mokrej lekkiej wełną mineralną mineralną gr. 15 cm i pokryć cienkowarstwowym tynkiem silikatowym gładkim.									

Opis pomieszczeń od 315

skala:

branża:architektura

faza:budowlany

temat:

Mrg

inwestycja:

Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska  
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:

mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński  
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 004297

2. 1

Og31

nr egzemplarza:

1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA  
02-791 WARSZAWA  
UL.STRYJENSKICH 10/72  
tel.: 22 3783311 601364219  
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ARchiTekTury