

Pomieszczenia opis korpus główny piętro 2 od 301																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wypożażenie
korpus główny poziom piętra 2.																
301	sala lekcyjna	s32	51,74	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
302	gab. pedagoga		17,40	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W7 RGB 102-131-149	wymiana na poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 3 gniazdko	
303	aula		138,88	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.	Zainstalować nowe oświetlenie sceny. Pozostałe oprawy pozostawić.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazdko	
304	gabinet logopedy	s23	17,14	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
305	sala lekcyjna	s24	52,08	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
306	toaleta dziewcząt		14,73	Naprawy po wymianie instalacji CO. Uzupełnienie płytek ceramicznych.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Uzupełnić płytki ceramiczne.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	
307	schowek		3,21	Płyty gresowe 20x20			Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe	NCS S 0507-Y40R							wymiana osprzętu elektrycznego	
308	sala lekcyjna	s28	48,48	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	do renowacji	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
309	gab. zajęć indywidualnych	s35	10,72	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.		poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
310	korytarz		45,45	Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W3 RGB 206-193-176		Istniejące tynki oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	oczyszczone, naprawione pęknięcia, szpachlowane, gruntowane i pomalowane farbą dyspersyjną.	Drzwi pożarowe wstawione w istniejący otwór					wymiana osprzętu elektrycznego	

Opis pomieszczeń od 301

skala:

branża:architektura

faza:budowlany

temat:

Mrg

inwestycja:  
Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:  
Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:  
mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska  
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:  
mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński  
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:  
mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 0000297

2.1

Og30

nr egzemplarza:

1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA  
02-791 WARSZAWA  
UL.STRYJENSKICH 10/72  
tel.: 22 3783311 601364219  
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ArchiTekTury