

Pomieszczenia opis korpus główny piętro 1 od 215																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wyposażenie
korpus główny																
poziom piętra 1.																
215	toaleta męska		4,25	Płyty gresowe 20x20			Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2,4m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe								wymiana osprzętu elektrycznego	
216	zaplecze		5,29	Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien parapetów i drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	Drzwi nowe, osadzone w nowym otworze.	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
217	sala lekcyjna	s11	36,98	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien parapetów i drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	Drzwi nowe, osadzone w nowych otworach.	wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	
218	toaleta damska		7,59	Płyty gresowe 20x20			Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2,4m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe								wymiana osprzętu elektrycznego	
219	zaplecze		7,35	Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nowa ścianę pokryć płytkami ceramicznymi do wysokości 160cm nad podłogą, wyżej tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV kategorii, zagruntowanym i pomalowanym farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	Montaż nowych umywalek.
220	korytarz		113,08	Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W2 RGB 142-169-190	istniejące cokoły lastrikowe naprawić, uzupełnić i zeszlifować. Brakujące odcinki uzupełnione, ciągnięte szablonem z masy tynkarskiej na siatce Rabitza. Na taki podkład wywinięta wykładzina obiektowa, zakończona od góry listwą systemową.	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych drzwi. Istniejące listwy odbojowe zdemontować. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	część nowych reszta do renowacji.				Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
221	klatka schodowa	KS1	27,14	Istniejące schody lastrikowe oczyszczone. Naprawione ubytki i pęknięcia.	W4 RGB 145-132-115	istniejące cokoły lastrikowe naprawić, uzupełnić i zeszlifować. Brakujące odcinki uzupełnione, ciągnięte szablonem z masy tynkarskiej na siatce Rabitza. Na taki podkład wywinięta wykładzina obiektowa, zakończona od góry listwą systemową.	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	Istniejące balustrady piaskwane, a następnie malowane fabą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową.
222	klatka schodowa	KS2	27,14	Istniejące schody lastrikowe oczyszczone. Naprawione ubytki i pęknięcia.	W4 RGB 145-132-115	istniejące cokoły lastrikowe naprawić, uzupełnić i zeszlifować. Brakujące odcinki uzupełnione, ciągnięte szablonem z masy tynkarskiej na siatce Rabitza. Na taki podkład wywinięta wykładzina obiektowa, zakończona od góry listwą systemową.	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	Istniejące balustrady piaskwane, a następnie malowane fabą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową.

Opis pomieszczeń od 215

skala:

branża:

faza:

architektura

temat:

Mrg

inwestycja:

Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:

mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 594x297

2. 1

Og21

nr egzemplarza:

1

2

3

4

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJEŃSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART-TU pracownia ARchiTekTury