

Pomieszczenia opis skrzydło wschodnie piętro 1 od 230																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wyposażenie
skrzydło wschodnie poziom piętra 1.																
230	zaplecze		12,21	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Obudowa ścianką GK kanału wentylacyjnego, montowanego w miejscu istniejącego. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
231	sala lekcyjna	s17	49,75	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
232	sala lekcyjna	s18	49,69	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
233	zaplecze		15,03	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Obudowa ścianką GK kanału wentylacyjnego, montowanego w miejscu istniejącego. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
234	sala lekcyjna	s19	52,59	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
235	zaplecze		5,71	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
236	WC		3,07	Istniejące pokrycie podłogi skute. Wykończenie płytki gresowe 20x20 na klej, klasa ścieralności 4, antypoślizgowość R12			Istniejące pokrycie ścian skuć. Wykończyć płytkami gresowymi 20x20 na klej, fugi chemoutwardzalne krzemianowe.						wymiana instalacji CO. Grzejnik montowany na wys. 200cm	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
237	schowek		2,88	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Istniejące tynki oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R							wymiana osprzętu elektrycznego	
238	korytarz		36,85	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W2 RGB 142-169-190		Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	

Opis pomieszczeń od 230

skala:

branża: architektura

faza: budowlany

temat:

Mrg

inwestycja:

Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:

mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 984297

2. 1

Ow20

nr egzemplarza:

1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ARchiTekTury