

Pomieszczenia opis korpus główny parter od 101																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wypożażenie
korpus główny																
poziom parteru																
101	sala lekcyjna	s8	50,33				Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
102	sklepik		14,79	Istniejące schody zabudowane drewnianym podestem do poziomu parteru. Na deskowaniu ułożony suchy jastrych cementowy. Cała podłoga pokryta wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany 10cm.			Wnęka drzwi zewnętrznych zamknąć oknem drewnianym na podbudowie w techn. lekkiej. Naprawić tynki po wymianie instalacji CO. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
103	sala lekcyjna	s7	44,78	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.		poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
104	sala lekcyjna	s5	44,43				Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	
105	wiatrołap/skład zik		14,79	Istniejące schody zabudowane drewnianym podestem do poziomu parteru. Na deskowaniu ułożony suchy jastrych cementowy. Cała podłoga pokryta wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany 10cm.			Wnęka drzwi zewnętrznych zamknąć oknem drewnianym na podbudowie w techn. lekkiej. Naprawić tynki po wymianie instalacji CO. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
106	świetlica	s4	50,56			poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
107	WC personelu		2,83	Istniejące pokrycie podłogi skute. Wykończenie płytki gresowe 20x20 na klej, klasa ścieralności 4, antypoślizgowość R12			Istniejące pokrycie ścian skuć. Wykończyć płytkami gresowymi 20x20 na klej, fugi chemoutwardzalne krzemianowe.			Drzwi do kabiny z otworami wentylacyjnymi i matową szybą.					wymiana osprzętu elektrycznego	Muszla klozetowa wisząca z zabudowaną spłuczką. Umywalka wisząca 40x55.
108	toaleta dziewcząt		14,36	Naprawy po wymianie instalcji CO. Uzupełnienie płytek ceramicznych.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Uzupełnić płytki ceramiczne.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu			wymiana osprzętu elektrycznego	
109	sala lekcyjna	s2	47,68	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	

Opis pomieszczeń od 101

skala:

branża:

faza:

architektura

budowlany

temat:

Mrg

inwestycja:

Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska  
upr. 11/WVMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:

mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński  
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 594x297

2. 1

Og10

nr egzemplarza:

1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA  
02-791 WARSZAWA  
UL.STRYJEŃSKICH 10/72  
tel.: 22 3783311 601364219  
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ARchiTekTuRY