

Pomieszczenia opis korpus główny piętro 1 od 201																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wyposażenie
korpus główny poziom piętra 1.																
201	sala lekcyjna	s10	51,62	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
202	gabinet dyrektora		17,39	Nowa wykładzina dywanowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W6 RGB 148-099-094	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	
203	sekretariat		23,60	Nowa wykładzina dywanowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W6 RGB 148-099-094	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
204	gabinet wicedyrektora		21,36	Nowa wykładzina dywanowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W6 RGB 148-099-094	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	
205	sala lekcyjna	s13	45,19	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
206	gabinet pielęgniarci	s15	17,23	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
207	sala lekcyjna	s16	52,37	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	
208	toaleta dziewcząt		14,46				Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Uzupełnić płytki ceramiczne.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	
209	schowek		3,11	Płyty gresowe 20x20			Istniejące tynki oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R							wymiana osprzętu elektrycznego	
211	biblioteka		49,59	Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
212	zaplecze		18,92	Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100mm	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
213	sala lekcyjna	s14	44,72	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
214	pok. nauczycielski	s12	32,59	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazodka	

skala:

branża: architektura

faza: budowlany

temat: **Mrg**

inwestycja: Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mragowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor: Gmina Miasto Mragowo

11-700 Mragowo ul. Królewiecka 60A

projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013
czerwiec 2016

sprawdzający: mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03
czerwiec 2016

opracowanie: mgr inż. arch. Rafał Sienica
czerwiec 2016

tom . część 2.1

arkusz nr: 0000297

Og20

nr egzemplarza: 1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJEŃSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ArchiTekTury