

Pomieszczenia opis skrzydło wschodnie piętro 2 od 330																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wypożazenie
skrzydło wschodnie poziom piętra 2.																
330	zaplecze		12,53	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Obudowa ścianką GK kanału wentylacyjnego, montowanego w miejscu istniejącego. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
331	sala lekcyjna	s25	49,75	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
332	sala lekcyjna	s26	49,65	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.		poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
333	zaplecze		15,37	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Obudowa ścianką GK kanału wentylacyjnego, montowanego w miejscu istniejącego. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
334	sala lekcyjna	s27	54,12	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
335	zaplecze		5,64	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 1505-Y20R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
336	WC personelu		3,15	Płyty gresowe 20x20			Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe								wymiana osprzętu elektrycznego	
337	schowek		2,88	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.			Istniejące tynki oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R							wymiana osprzętu elektrycznego	
338	korytarz		35,30	Naprawa wykładzin po wymianie instalacji CO.	W3 RGB 206-193-176		Naprawić tynki po wymianie instalacji elektrycznych i CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	

Opis pomieszczeń od 330

skala:

branża:architektura

faza:budowlany

temat:

Mrg

inwestycja:

Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mrągowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:

Gmina Miasto Mrągowo

11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A

projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:

mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część

arkusz nr: 384x297

2.1

Ow30

nr egzemplarza:

1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJENSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ArchiTektUry