

Pomieszczenia opis korpus główny parter od 112																
NR	Nazwa	NR sali	[m2]	Podłogi	Dobór wykładzin	Cokoły	Ściany	Kolor ścian	Sufity	Drzwi	Okna	Parapety	Grzejniki	Oświetlenie	Osprzęt	Wypozażenie
korpus główny																
poziom parteru																
110	zaplecze		12,36		W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wyminie instalcji CO. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną. Nową ścianę pokryć tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.						wymiana osprzętu elektrycznego	
111	świetlica środowiskowa	s1	28,34	wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.	W5 RGB 200-176-140	poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana ostrzętu elektrycznego, dodane 1 gniazdko	
112	wiatrołap		4,25		W5 RGB 200-176-140		Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.				wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
113	aneks kuchenny		4,59				Istniejące tynki oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpaspachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R							wymiana osprzętu elektrycznego	
114	WC		2,14												wymiana osprzętu elektrycznego	
115	sala lekcyjna	s6	31,32			poliuretanowe wysokość 80-100	Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego, dodane 2 gniazdka	
116	toaleta chłopców		9,80	Istniejące pokrycie podłogi skute. Wykończenie płytki gresowe 20x20 na klej, klasa ścieralności 4, antypoślizgowość R12			Istniejące pokrycie ścian skuć. Wykończyć płytkami gresowymi 20x20 na klej, fugi chemoutwardzalne krzemianowe.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
117	toaleta chłopców		23,26	Istniejące pokrycie podłogi skute. Wykończenie płytki gresowe 20x20 na klej, klasa ścieralności 4, antypoślizgowość R12			Istniejące pokrycie ścian skuć. Wykończyć płytkami gresowymi 20x20 na klej, fugi chemoutwardzalne krzemianowe.				wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.	Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	
118	pom. socjalne		11,57				Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych okien i parapetów. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.		wymienić na nowe wg wykazu	wymienić na nowe - wg wykazu	wymiana instalacji CO.		wymiana osprzętu elektrycznego	
119	wiatrołap		14,41				Naprawić tynki po wymianie instalacji CO oraz montażu nowych drzwi. Całość ścian oczyścić, naprawić pęknięcia, zaszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.				wymiana instalacji CO. Osłony na grzejnikach wg wykazu.		wymiana osprzętu elektrycznego	
120	korytarz		111,36	Wykładzina obiektowa klejona do istniejącej posadzki, po uprzednim naprawieniu pęknięć i ubytków, zeszlifowaniu, odtłuszczeniu.	W1 RGB 139-172-161	istniejące cokoły lastrikowe naprawić, uzupełnić i zeszlifować. Brakujące odcinki uzupełnione, ciągnięte szablonem z masy tynkarskiej na siatce Rabitza. Na taki podkład wywinięta wykładzina obiektowa, zakończona od góry listwą systemową.	Istniejące listwy odbojowe zdjąć. Tynki naprawić, pęknięcia uzupełnić i wyszpachlować. Pomalować farbą dyspersyjną.	NCS S 0507-Y40R	Naprawić po wymianie instalacji CO. Całość oczyścić, naprawić pęknięcia, poszpachlować, zagruntować i pomalować farbą dyspersyjną.					Wymienić oprawy na nowe, natynkowe montowane do sufitów.	wymiana osprzętu elektrycznego	

Opis pomieszczeń od 110

skala:

branża: architektura

faza: budowlany

inwestycja: Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mragowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki: 156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor: Gmina Miasto Mragowo

11-700 Mragowo ul. Królewiecka 60A

projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska upr. 11/WMOKK/2013

czerveniec 2016

sprawdzający: mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński upr. MA/010/03

czerveniec 2016

opracowanie: mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerveniec 2016

tom . część

arkusz nr: 0000297

nr egzemplarza: 1234

autorski

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY

MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA

02-791 WARSZAWA

UL.STRYJEŃSKICH 10/72

tel.: 22 3783311 601364219

e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl

ART•TU pracownia ARchiTekTury