

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POZOSTAŁE ROBOTY			
1	d.1	Demontaż istniejącego placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 243+63.4	m ²		
			m ²	306.400	
				RAZEM	306.400
4	KNR AT-04 d.1 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 243	m ²		
			m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 243	m ²		
			m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 63.4	m ²		
			m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
7	KNR 2-31 d.1 23102-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 5 cm, 63.4	m ²		
			m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
8	d.1 kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniami placu zabaw 243	m ²		
			m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
9	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 63.4+64	m		
			m	127.400	
				RAZEM	127.400
10	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 64	m		
			m	64.000	
				RAZEM	64.000
11	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 23.42+32.8+24.76	m		
			m	80.980	
				RAZEM	80.980
12	KNR 2-21 d.1 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 360+290	m ²		
			m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
13	KNR 2-21 d.1 0607-01 analogia	Ławki parkowe - dostawa i montaż 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 2-23 d.1 0309-02 analogia	Montaż kosza na śmieci 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-21 d.1 0301-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 17	szt.		
			szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR 2-21 d.1 0301-02	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 360	szt.		
			szt.	360.000	
				RAZEM	360.000
2		PLAC ZABAW			
17	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw zabawowy 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka bocianie gniazdo	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw linowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak podwójny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak pojedynczy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - trampolina ziemna potrójna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2 KNR 2-23 0404-01 analogia	Ogrodzenia placu zabaw wysokości 1 metra	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
24	d.2 KNR 2-23 0402-03 kalk. własna	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		STREFA AKTYWNOŚCI			
25	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - biegacz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wyciskanie siedząc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wiosła	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - wahadło	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - twister	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - koła Tai Chi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - rower	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń - stół do szachów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń - stół do chińczyka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.3 kalk. własna	Tablica inforacyjna - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000