

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Budowa toru rowerowego PUMPTRACK

Adres: teren przy ulicy Żołnierskiej ;działka: 6-202/5, obręb: 6
Mrągowo

Kody CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo
ul. Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo

Wykonawca: BTPROJECT s.c.
Sytkowska 43
60-413 Poznań

Sporządził: Karol Plura

Sprawdził:

Data opracowania: 04.2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45112720-8:	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych - Tor rowerowy Pumptrack - MiniPump			
1.1	KNR 201-01-21-01-00	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0,13	ha ha	0,130	0,130
1.2	KNR 228-07-05-04-00	Złoże filtracyjne wykonywane mechanicznie z tłucznia kamiennego - złoża chłonne 3,36*3	m3 m3	10,080	10,080
1.3	KNR 202-06-07-03-00	Izolacja z folii polietylenowej kanałów, rowów itp.- z geowłókniny złoża chłonne 9*3	m2 m2	27,000	27,000
1.4	Kalkul. indywidualna	Dostawa materiału na nasypy 145	m3 m3	145,000	145,000
1.5	Kalkul. indywidualna	Dostawa materiału na podbudowę pod asfalt 0-31,5 mm 22	m3 m3	22,000	22,000
1.6	Kalkul. indywidualna	Wstępne uformowanie przeszkód ziemnych z zagszczaniem warstwami 19	szt. szt.	19,000	19,000
1.7	Kalkul. indywidualna	Utworzenie przeszkód ziemnych toru pumptrack: 1. Ręczne profilowanie wybić i łądowań, 2. Testowanie przeszkód na małej prędkości przejazdu, 3. Próbne skoki i łądowania, 4. Dokonywanie niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowania 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.8	Kalkul. indywidualna	J.w. lecz na średniej prędkości przejazdu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.9	Kalkul. indywidualna	J.w. lecz z wykonaniem zaplanowanych ewolucji 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.10	Kalkul. indywidualna	Ułożenie podbudowy mineralnej oraz zakup i ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. 5-7 cm - powierzchnia mierzona w rzucie 124	m2 m2	124,000	124,000
1.11	CEN 1001-13-06-03-01	Rozplantowanie ziemi żyznej na skarpie pow 1:2 218*1,5	m2 m2	327,000	327,000
1.12	CEN N011-07-11-04-00	Ręczne wykonanie darniowania skarp, w gruncie kategorii 1/2 218*1,5	m2 m2	327,000	327,000