

Przedmiar robót					
Budowa drogi łączącej ul. Górną Sołtyską z Zachodnią Obwodnicą Miasta Mrągowo – Etap II					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	1
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	-	1
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,41
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 20 cm wraz z wywozem	m ²	2 450,00
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
5			- rozbiórka nawierzchni bitumicznej (śr. grubości 10cm) wraz z podbudową o (śr. grubości 20cm)	m ²	3 240,00
6			- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	mb	58,00
7			- rozebranie obrzeży betonowych	mb	58,00
8			- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	25,00
*	45111000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	
*		D.02.01.01	Wykonanie wykopów	—	
9			- wykonanie wykopów z wywozem urobku i nadzorem archeologicznym	m ³	1 650,00
*		D.02.03.01	Wykonanie nasypów	—	
10			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m ³	417,00
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	
*		D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	—	
11			- warstwa podbudowy z KNSM gr. 10 cm	m ²	1 705,00
*		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	
12			- warstwa podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 20 cm dla KR3	m ²	2 605,00
13			- warstwa podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 15 cm dla KR1	m ²	90,30
*		D.04.05.01	Podbudowa lub ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem	—	
14			- warstwa ulepszonego podłoża: kruszywo naturalne stab. cem. Rm=1.5 MPa gr. 10cm	m ²	1 705,00
15			- warstwa ulepszonego podłoża: kruszywo naturalne stab. cem. Rm=2.5 MPa gr.15cm	m ²	2 937,30
*		D.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej	—	
16			- warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P gr 7cm dla KR3	m ²	2 605,00
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	
17			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 7cm dla KR3	m ²	2 605,00
18			- warstwa ścieralna z AC 11W gr 5cm dla KR3	m ²	2 605,00
*		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
19			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm	m ²	90,30
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
20			-humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m ²	1 359,00
*	45233000	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
		D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
21			- oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	150,69
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
22			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A), średnich, z folii II generacji	szt.	2,00
23			- przymocowanie tarcz znaków nakazu (kategorii C), małych, z folii I generacji	szt.	5,00
24			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D), małych, z folii I generacji	szt.	2,00
25			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D), małych, z folii II generacji	szt.	6,00
26			- przymocowanie tabliczek do znaków (typ T), z folii I generacji	szt.	1,00
27			- ustawienie słupków z tur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	16,00
28			- przestawienie znaków istniejących, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	1,00

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
29			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	775,00
30			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	105,00
*		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—	
31			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m ²	890,00
32			- ułożenie betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m ²	815,00
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	
33			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	1 260,00
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—	
34			- zakres inwestycji	km	0,41