

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa ulicy miejskiej

Kod Wspólnego Słownika Zamówień : 45231400-9

(Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.)

Temat opracowania: Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych

Branża: Elektryczna

Adres: Mrągowo - Górna Sołtyska - obwodnica

Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo

11 – 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Olsztyn wrzesień 2019r.

Lp.	Podsta- wa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Mrągowo-Górna Sołtyska-obwodnica - Budowa ulicy miejskiej - Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych							
1	45231000-5		Przebudowa kolizji Mrągowo - Górna Sołtyska - obwodnica				
1.1	45231400-9		Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Mrągowo Miasto 2				
1	KNNR 5	ST3	Poluzowanie i ponowny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm ² linii napowietrznej SN	km/3 przew.	0,500		
d.1.1	1410-03						
2	KNNR-W 9	ST3	Demontaż izolatorów łączuchowych ŁPn, ŁO na słupach i stacji transformatorowej	szt.	3,000		
d.1.1	1303-03						
3	KNNR-W 9	ST3	Demontaż izolatorów stojących na słupach stojących	szt.	3,000		
d.1.1	1303-01						
4	KNNR-W 9	ST3	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczychsprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu - żerdzie ALA dł. 12 m	szt.	1,000		
d.1.1	1304-03						
5	KNNR-W 9	ST3	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedynczych	szt.	1,000		
d.1.1	1307-01						
6	KNNR 5	ST3	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m	stanow.	1,000		
d.1.1	1402-02						
7	KNNR 5	ST3	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m - żerdź E12/10	słup	1,000		
d.1.1	1405-02						
8	KNNR 5	ST3	Montaż izolatorów łączuchowych ŁO na słupach i stacji transformatorowej - łączuch przelotowo-odciągowy ŁPO/1 Krotność = 2	szt.	3,000		
d.1.1	1407-07						
9	KNNR 5	ST3	Montaż izolatorów łączuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej - łączuch odciągowy ŁO2/2	szt.	3,000		
d.1.1	1407-08						
10	KNNR 13-21	ST3	Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV	odc.	1,000		
d.1.1	0201-02						
Razem dział: Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Mrągowo Miasto 2							
Razem dział: Przebudowa kolizji Mrągowo - Górna Sołtyska - obwodnica							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: