

Przedmiar robót					
Budowa drogi łączącej ul. Górną Sołtyską z Zachodnią Obwodnicą Miasta Mrągowo – Etap II - branża zieleni					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*		2001-02-01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>	—	
1			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 15 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęz	szt.	6,00
2			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy od 16 do 35 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęz	szt.	4,00
3			Karczowanie krzewów i zagajników	ha	0,0445
4			Usunięcie starych karcz drzew	szt.	10,00
*		01.02.01A	<b>Zabezpieczeni drzew na czas budowy</b>	—	
5			Zabezpieczenie pni drzew zagrożonych na czas wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm	szt.	2,00
*		D.09.01.01	<b>Sadzenie drzew i krzewów</b>	—	
6			Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim kat. IV z całkowitą zaprawą dołów 1,0/0,7 m	szt.	13,00
7			Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim kat. IV z całkowitą zaprawą dołów 0,5/0,5 m	szt.	647,00
*		D.09.01.01	<b>Pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów przez trzy sezony wegetacyjne</b>	—	
8			Pielęgnacja posadzonych drzew liściastych form piennych IV z całkowitą zaprawą dołów 1,0/0,7 m	szt.	13,00
9			Pielęgnacja posadzonych krzewów liściastych całkowitą zaprawą dołów 0,5/0,5 m	szt.	647,00