

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Zgospodarowanie terenu Parku Słowackiego, obejmujące wykonanie ścieżek o nawierzchni naturalnej, elementów towarzyszących w postaci wiat o konstrukcji drewnianej, stojaków dla rowerów, tablic informacyjnych

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 195/1, 195/2 i 222 obręb 02 Miasto Mrągowo

DATA OPRACOWANIA : 07.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Jezdnia i miejsca parkingowe			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	301.34+19.34+180.0+60.75	m ²	561.43	
				RAZEM	561.43
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	16.0+27.5+5.0*2+3.0+3.6+5.0+12.0+6.0+5.0+32.5	m	120.60	
				RAZEM	120.60
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(0.15*0.35+0.15*0.15)*120.6	m ³	9.05	
				RAZEM	9.05
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.1	0402-05	(0.15*0.35+0.15*0.15)*(5.0+18.0)	m ³	1.73	
				RAZEM	1.73
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0403-05 0403-07 analogia	8.0*2	m	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	120.6-8.0*2	m	104.60	
				RAZEM	104.60
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	poz.1	m ²	561.43	
				RAZEM	561.43
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-07 0114-08	poz.1	m ²	561.43	
				RAZEM	561.43
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	19.34+60.75	m ²	80.09	
				RAZEM	80.09
10	KNR 0-11	Plaće i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm typu ażur na podsypce piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cementową bez pasów rozdzielczych	m ²		
d.1	0326-07	561.43-80.09	m ²	481.34	
				RAZEM	481.34
2	45233200-1	Ścieżki i schody terenowe			
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	12308.85	m ²	12308.85	
				RAZEM	12308.85
12	KNR 2-31	Obrzeża niewidoczne typu Ekoboard	m		
d.2	0407-02 analogia	4924*2	m	9848.00	
				RAZEM	9848.00
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(0.15*0.1+0.15*0.15)*2.5*40	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	2.5*40	m	100.00	
				RAZEM	100.00
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0114-03	poz.11	m ²	12308.85	
				RAZEM	12308.85
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	poz.11	m ²	12308.85	
				RAZEM	12308.85
17	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0202-05	poz.11	m ²	12308.85	
				RAZEM	12308.85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45212140-9	Mała architektura			
3.1		Wiata			
18 d.3.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 8	dół. dół.	8.00	8.00
				RAZEM	8.00
19 d.3.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*0.6*8	m ³ m ³	0.43	0.43
				RAZEM	0.43
20 d.3.1	kalk. własna	Wiata o dachu jednospadowym, drewniana. Element zintegrowany ze stołem i ławami. Wiata o dachu jednospadowym, drewniana. Element zintegrowany ze stołem i ławami - dostawa i montaż 2	kpl. kpl.	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
3.2		Tablice informacyjne			
21 d.3.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 44	dół. dół.	44.00	44.00
				RAZEM	44.00
22 d.3.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*0.6*44	m ³ m ³	2.38	2.38
				RAZEM	2.38
23 d.3.2	kalk. własna	Tablice edukacyjno-informacyjne w obrębie Parku 22	kpl. kpl.	22.00	22.00
				RAZEM	22.00
3.3		Ławki			
24 d.3.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 22	dół. dół.	22.00	22.00
				RAZEM	22.00
25 d.3.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.3*0.3*0.6*22	m ³ m ³	1.19	1.19
				RAZEM	1.19
26 d.3.3	kalk. własna	Ławki 11	kpl. kpl.	11.00	11.00
				RAZEM	11.00
3.4		Kosze na śmieci			
27 d.3.4	kalk. własna	Kosze na śmieci o poj. 50l - dostawa i montaż 11	kpl. kpl.	11.00	11.00
				RAZEM	11.00
28 d.3.4	kalk. własna	Kosze do segregacji śmieci o poj. 1100l - dostawa i montaż 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
3.5		Stojaki na rowery			
29 d.3.5	kalk. własna	Stojaki na rowery z mocowaniem dla 6 rowerów każdy - dostawa i montaż 13	kpl. kpl.	13.00	13.00
				RAZEM	13.00