

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA, PLU-  
TONOWA I ŻOŁNIERSKA  
ADRES INWESTYCJI : MRĄGOWO, DZIAŁKA nr 207/9, obręb 06, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281001\_1 GMINA MIASTO  
MRĄGOWO, POWIAT MRĄGOWSKI  
INWESTOR : GMINA MIASTO MRĄGOWO  
ADRES INWESTORA : UL. KRÓLEWIECKA 60A, 11-700 MRĄGOWO  
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 08.2019

Poziom cen : III kwartał 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2019

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA, PLUTONOWA I ŻOŁNIERSKA" MRAGOWO</b>					
<b>1</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
<b>1.1</b>		<b>ALEJKI PARKOWE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-01	521	m <sup>2</sup>	521.000	
				RAZEM	521.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0212-05 0214-04	521*0.2	m <sup>3</sup>	104.200	
				RAZEM	104.200
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0103-04	521	m <sup>2</sup>	521.000	
				RAZEM	521.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0114-07 0114-08	521	m <sup>2</sup>	521.000	
				RAZEM	521.000
5	KNR 2-31	Warstwa dynamiczna 0/16 mm gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0114-07	521	m <sup>2</sup>	521.000	
				RAZEM	521.000
6	KNR 2-21	Nierzchnia warstwa mineralna 0/8mm - gr. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0502-04	521	m <sup>2</sup>	521.000	
				RAZEM	521.000
<b>1.2</b>		<b>NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI</b>			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-01 0101-02	426	m <sup>2</sup>	426.000	
				RAZEM	426.000
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0212-05 0214-04	426*0.	m <sup>3</sup>	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-04	426	m <sup>2</sup>	426.000	
				RAZEM	426.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0105-03 0105-04	426	m <sup>2</sup>	426.000	
				RAZEM	426.000
<b>1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIA PLACU POD WIATĄ</b>			
11	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0101-07	88.4	m <sup>2</sup>	88.400	
				RAZEM	88.400
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0212-05 0214-04	88.4*0.2	m <sup>3</sup>	17.680	
				RAZEM	17.680
13	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0105-05 0105-06	88.4	m <sup>2</sup>	88.400	
				RAZEM	88.400
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0511-03	88.4	m <sup>2</sup>	88.400	
				RAZEM	88.400
<b>1.4</b>		<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>			
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.4	0407-04	562.4	m	562.400	
				RAZEM	562.400
<b>1.5</b>		<b>ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA</b>			
16	KNR-W 2-02	GRODZENIE PANEL ocynk SZER 200cm	szt.		
d.1.5	1805-05				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR-W 2-02	FURTKA ocynk szer 105 cm	kpl.		
d.1.5	1808-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-21	Wiata - OBIEKT 6-ciokątna	kpl		
d.1.5	0603-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21	(Wiata) - ŁAWKI Z OPARCIEM szer. 105 cm	szt		
d.1.5	0607-01	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-21	(Wiata) - STÓŁ OKRĄGŁY ŚR 150 cm	szt		
d.1.5	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23	SIŁOWNIA - ORBITREK	szt.		
d.1.5	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23	SIŁOWNIA MOTYL	szt.		
d.1.5	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23	SIŁOWNIA WAHADŁO	szt.		
d.1.5	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-23	SIŁOWNIA PRASA NOŻNA	szt.		
d.1.5	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-23	PLAC ZABAW - PIASKOWNICA	szt.		
d.1.5	0305-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-23	PLAC ZABAW - KARUZELA	szt.		
d.1.5	0305-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-23	PLAC ZABAW - HUŚTAWKA	szt.		
d.1.5	0305-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-23	PLAC ZABAW - PLATFORMA ZABAWOWA	szt.		
d.1.5	0305-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-23	TABLICA REGULAMINOWA z naklejką	szt.		
d.1.5	0310-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-23	ŁAWKA	szt.		
d.1.5	0310-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 2-23	KOSZ	szt.		
d.1.5	0310-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-23	MONTAŻ WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTÓW - URZĄDZENIA PLA- CU ZABAW SIŁOWNI I ALEJEK	kpl		
d.1.5	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-21	NASADZENIA DRZEW	szt.		
d.1.5	0303-06	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 2-21	NASADZENIA KRZEWÓW	szt.		
d.1.5	0303-05	46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
35	KNR 2-21	DOSIEWKI TRAW	m²		
d.1.5	0401-05	645	m²	645.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	645.000
36		WYCINKA TRZCINY wraz z kłaczami w pasie o szer 1 metra	mb		
d.1.5	kalk. własna	84	mb	84.000	
				RAZEM	84.000
37	KNR 2-23	DEMONTAŻ BRAMEK PIŁKARSKICH	szt.		
d.1.5	0310-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

## SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA, PLUTONOWA I ŻOŁNIERSKA" MRAGOWO</b>			
1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	1	37
1.1	ALEJKI PARKOWE	1	6
1.2	NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI	7	10
1.3	NAWIERZCHNIA PLACU POD WIATĄ	11	14
1.4	OBRZEŻA BETONOWE	15	15
1.5	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA	16	37