



Zasklepienie otworu po wyburzonym kominie –ognioodporne. Szczegółowe rozwiązanie –dobrać po dokonaniu odkrywek w trakcie robót i rozpoznaniu konstrukcji istniejącego stropu. Proponowane rozwiązanie: 2 ceowniki C140 oparte na ścianach nośnych lub przymocowane do istn. konstrukcji stropu, oraz wypełnienie płytą stropową o grubości 12cm ze zbrojeniem na dolnych stopkach ceowników fi 12 co 12cm.

Ew na parterze dobudować kawałek ściany 25cm - z dokumentacji arch. wynika że komin obudowany ściankami 12cm. Wszelkie prace wykonywać z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, stemplować strop naokoło przed przystąpieniem do robót. Wypełnienie od góry – legary, wełna mineralna. W razie wątpliwości – konsultować z inspektorem nadzoru.

STREFA OBJĘTA
DOKUMENTACJĄ ZAMIENNĄ

	tytuł opracowania: PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJĘTEJ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 368/2018/MRG Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUSZA W MRĄGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO).		
	ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA 02-786 WARSZAWA UL.ZAMIANY 8 LU 202 tel.: +48601364219 arttu@arttu.pl www.arttu.pl	inwestor: Gmina Miasto Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A	adres: 11-700 Mrągowo ul. Ratuszowa 5 działka nr 95/2 obręb 05 jedn. ewid: 281001_1 Mrągowo KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX/XII
	branża: architektura faza: projekt budowlano-wykonawczy	projektant: architekt Małgorzata Pilc-Adamowska 11/WMOKK/2013 UPR. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	Wyburzenie kolumny data: 16 maja 2021 skala: 1:25
			arkusz nr PBW-RMrg-04