

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV [CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]</a>		
1	KNR 2-01 0702-0201		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką o poj. łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV, o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	162,0000
2	KNR 2-01 0705-0202		Zасыpywanie rowów dla kabli spycharkami; wykopanych w gruncie kat. III-IV o szerokości dna 0,4m i głębokości do 0,8m	m	162,0000
3	KNR 5-10 0301-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Rów o szerokości do 0.4 m	100 m	3,2400
4	KNR 5-10 0303-0300		Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o średnicy do 140 mm SRS-160 czerwona	m	156,0000
5	KNR 5-10 0113-0300		Układanie kabli w rurach,pustakach,kanalach zamkniętych -jednożyłowych. O masie do 3.0 k/m XRUHAKXS1x120/50 20kV	m	468,0000
6	KNR 5-10 0506-0700		Montaż muf żeliw.przelot.z wkładką ołow.na kabl.wielożył.alum.do 30kV. Mufa na kablu na napięcie do 20 kV. O przekroju do 150 mm <sup>2</sup> - mufa SGL-44092	szt	4,0000
7	KNR 5-10 0303-0200		Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o średnicy do 110 mm A-120PS dwudzielna niebieska	m	1,0000
8	KNR 5-10 0114-0200		Układanie kabli w rurach,pustakach,kanalach zamkniętych -wielożyłowych. O masie do 1.0 kg/m - układanie istniejących kabli do rur odkopanie i ponowne ułożenie	m	12,0000
9	KNR 5-10 0603-0800		Obróbka kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi. Zarobienie na suchokońca kabla 4-żyłowego. O przekroju żył do 120 mm <sup>2</sup>	1 szt	4,0000
10	KNR 5-15 0917-0200		Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni 110 i 220 kV. Konstrukcje poprzeczki kratowe typ P demontaż istn. konstrukcji PP-701	t	1,0000
11	KNR 5-15 0917-0200		Konstrukcje stalowe stacyjne dla rozdzielni 110 i 220 kV. Konstrukcje poprzeczki kratowe typ P PP-702 ocynk ukł. trójk. - do LSN 15kV/ŻN	t	1,0000
12	KNR 5-12 0401-0100		Izolatory wsporcze pniowe. Izolatory na słupie leżącym. typ izolatora LWP 8-20	szt	6,0000
13	Kalkulacja własna		Pomiar geodezyjny	1 szt	1,0000
			1		1,00000
14	Kalkulacja własna		Diagnostyka kabla SN	1 szt	1,0000
			1		1,00000
15	Kalkulacja własna		Dopuszczenie do pracy na sieci SN	1 szt	1,0000
			1		1,00000
			<a href="#">Dział nr 2. Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego [CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego]</a>		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNR 5-10 1005-07		Montaż na wysięgniku opraw do lamp. Oprawy ręcione na zamontowanym wysięgniku. 1 lampa w oprawie - Oprawa LED 48W 4000K (6800lm) T2	1 szt	19,0000
17	KNR 5-10 1005-07		Montaż na wysięgniku opraw do lamp. Oprawy ręcione na zamontowanym wysięgniku. 1 lampa w oprawie - Oprawa LED 48W 4000K (6800lm) ME	1 szt	4,0000
18	KNR 5-10W 0709-01		Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych. Słup o masie do 300 kg w gruncie kategorii I-III. Słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego Słup aluminiowy anodowany 8m na fundamencie	szt	23,0000
19	KNR 5-10 1002-01		Montaż wysięgników rurowych. Montaż wysięgnika na słupie - wysięgnik o ciężarze do 15 kg Wysięgnik jednoramienny WR-14/1/1/5	1 szt	3,0000
20	KNR 5-10 1002-01		Montaż wysięgników rurowych. Montaż wysięgnika na słupie - wysięgnik o ciężarze do 15 kg Wysięgnik jednoramienny WR-8A/1/0,6/5	1 szt	20,0000
21	KNR 5-10 1004-01		Wciąganie przewodów w słupy latarni, wysięgniki oświetl. lub rury osłon.. W słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika samochodowego Przewód YDY3x2,5 + Peszel 18	100 m/1 przew.	2,3000
22	KNR 5-10 1001-04		Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych. Tabliczka na konstrukcji - bezpiecznikowa Złącze słupowe TB-1 i TB-2	1 szt	23,0000
			<a href="#">Dział nr 3. Budowa oświetleniowej linii elektroenergetycznej</a> <a href="#">[CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych]</a>		
23	KNR 2-01 0702-0201		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką o poj. łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV, o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	668,0000
24	KNR 2-01 0705-0202		Zасыpywanie rowów dla kabli spycharkami; wykopanych w gruncie kat. III-IV o szerokości dna 0,4m i głębokości do 0,8m	m	668,0000
25	KNR 5-10 0301-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Rów o szerokości do 0.4 m	100 m	13,3600
26	KNR 5-10 0303-01		Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o średnicy do 75 mm DVK-50	100 m	2,2000
27	KNR 5-10 0103-01		Układanie kabli w rowach kablowych - wielożyłowych ręcznie. Kabel wielożyłowy o masie do 0.5kg/m. Folia kalandrowana YAKY4x25	100 m	4,4800
28	KNR 5-10 0114-01		Układanie kabli w rurach, pustakach, kanałach zamkniętych -wielożyłowych. O masie do 0.5 kg/m oraz w słupy YAKY4x25	100 m	2,9400
29	E-0510 4500-0600 4500-06		Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup>	1 szt	52,0000
30	KNR 4-03 1205-01		Badania i pomiary instal.uziemiając., piorunochron.i skuteczn.zerowania. Uziemienie ochronne lub robocze. pomiar pierwszy	1 pomiar	3,0000
31	KNR 4-03 1202-02		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód do 3-fazowy	pomiar	3,0000
32	KNR 4-03 1205-05		Badania i pomiary instal.uziemiając., piorunochron.i skuteczn.zerowania. Skuteczność zerowania. pomiar pierwszy	1 pomiar	3,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
33	KNR 5-08 KNR 5-08		Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych. Kategoria gruntu III pręty miedziane fi17,2mm (uziom T1x6 - 3kpl)	100 m	0,1800
34	KNR 5-08 KNR 5-08		Układanie bednarki w kanałach odkrytych oraz w rowach kablowych. Montaż w kanałach lub tunelach luzem. przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> FeZn25x4	100 m	0,3000
35	E-0510 4800-0500		Fundamenty z żywicy poliestrowych pod rozdzielnice. Montaż fundamentu o objętości w wykopie do 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat.III	1 szt	2,0000
36	KNR 5-08 KNR 5-08		Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia. Montaż złącza pomiarowego P1-Rs/LZV/F	1 szt	1,0000
37	KNR 5-08 KNR 5-08		Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia. Montaż szafki SO3 z wyposażeniem	1 szt	1,0000
38	E-0510 2700-0400		Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Z demontażem izolacji, linia o przekroju przewodów do 25 mm <sup>2</sup>	km	0,4300
39	KNR 5-10 1005-0700		Montaż na wysięgniku opraw do lamp. Oprawy rtęciowe na zamontowanym wysięgniku. 1 lampa w oprawie - demontaż istn oprawy oświetleniowej	szt	3,0000
40	Wytyczenie i pomiar geodezyjn		Pomiar geodezyjny	1 szt	1,0000