

## PRZEDMIAR ROBÓT etap 2

### Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
<b>SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>					
KD1.1	45111000-8	D.02.01.01S	<b>Wykonanie wykopów</b>	<b>m3</b>	4 523,88
KD1.2	45112100-6	D.02.03.01S	<b>Wykonanie nasypów</b>	<b>m3</b>	4 523,88
KD1.3	45232111-6	D-03.02.01	<b>Roboty montażowe</b>		
KD1.3.1			Demontaż sieci kanalizacyjnych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	30,00
KD1.3.2			Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących	kpl.	2,00
KD1.3.3			Włączenia sieci istniejących	kpl.	1,00
KD1.3.4			Kanały o śr. zewn. 200 mm	m	200,00
KD1.3.5			Kanały o śr. zewn. 300 mm	m	550,00
KD1.3.6			Kanały o śr. zewn. 400 mm	m	190,00
KD1.3.7			Kanały o śr. zewn. 500 mm	m	16,00
KD1.3.8			Studnie rewizyjne bet. DN1000	stud.	36,00
KD1.3.9			Studnie rewizyjne bet. DN1200	stud.	1,00
KD1.3.10			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	52,00
KD1.3.11			Wylot kanalizacji kd500	kpl.	1,00
KD1.3.12			Osadnik	stud.	1,00
KD1.3.13			Separator zintegrowany z osadnikiem	stud.	1,00
KD1.3.14			Zbiornik chłonny V=360,0m3 wraz z umocnieniami	kpl.	1,00
<b>PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</b>					
W2.1	45111000-8	D.02.01.01S	<b>Wykonanie wykopów</b>	<b>m3</b>	3 340,00
W2.2	45112100-6	D.02.03.01S	<b>Wykonanie nasypów</b>	<b>m3</b>	3 340,00
W2.3	45232111-6	D-01.03.05	<b>Roboty montażowe</b>		
W2.3.1			Demontaż sieci wodociągowych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	310,00
W2.3.2			Regulacja elementów istniejących	kpl.	11,00
W2.3.3			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	27,00
W2.3.4			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm	m	160,00
W2.3.5			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	15,00
W2.3.6			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	160,00
W2.3.7			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm	m	500,00
W2.3.8			Komora żelbetowa	stud.	1,00
W2.3.9			Hydranty ppoż.	kpl.	4,00
<b>PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>					
Ks3.1	45111000-8	D.02.01.01S	<b>Wykonanie wykopów</b>	<b>m3</b>	899,20
Ks3.2	45112100-6	D.02.03.01S	<b>Wykonanie nasypów</b>	<b>m3</b>	899,20
Ks3.3	45232111-6	D-01.03.05	<b>Roboty montażowe</b>		
Ks3.3.1			Demontaż sieci kanalizacyjnych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	30,00
Ks3.3.2			Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących	kpl.	9,00
Ks3.3.3			Włączenia sieci istniejących	kpl.	5,00
Ks3.3.4			Kanały o śr. zewn. 200 mm	m	180,00
Ks3.3.5			Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	201,00
Ks3.3.6			Komora żelbetowa	stud.	1,00
Ks3.3.7			Studnia rozprężna	stud.	1,00
Ks3.3.8			Studnie rewizyjne bet. DN1000	stud.	19,00