

Przedmiar robót					
Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną „Na Zatorzu” w ulicach: Krasieńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Torowej i Placu Słowackiego – Etap III					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	—
3			- zakres inwestycji	km	0,65
*		D.01.02.01a	Ochrona istniejących drzew w okresie budowy	—	—
4			- zabezpieczenie drzew i krzewów w obrębie inwestycji	kpl.	1,0
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	—
5			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	706,7
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	—
6			- demontaż słupków stalowych od znaków drogowych wraz z tarczami	szt.	1,0
*	45111000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*		D.02.01.01	Wykonanie wykopów	—	—
7			- wykonanie wykopów	m ³	82,6
*		D.02.03.01	Wykonanie nasypów	—	—
8			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m ³	202,8
*	45111000	D.04.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*		D.04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	—
9			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 46 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> jezdnia, zjazdu, miejsca postojowe	m ²	3 202,4
10			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> chodnik	m ²	139,4
*		D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	—	—
11			- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, C50/30 gr. 20cm - jezdnia	m ²	2 928,2
12			- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, C50/30 gr. 20cm - zjazdu	m ²	274,2
13			- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, C50/30 gr.15cm - chodnik	m ²	139,4
*		D.04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem	—	—
14			- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm - jezdnia	m ²	2 928,2
15			- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm - zjazdu	m ²	274,2
16			- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm - chodnik	m ²	139,4
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
*		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	—
17			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - jezdnia	m ²	2 928,2
18			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - zjazdu	m ²	274,2
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	—
19			- humusowanie grubości 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw, na szerokości 1,0 m poza chodnikiem/jezdnią/mijanką/placem manewrowym/zjazdem	m ²	1 131,2
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
		D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—	—
20			- oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	2,3
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
21			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A)	szt.	1,0
22			- przymocowanie tarcz znaków zakazu (kategorii B)	szt.	3,0
23			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii C)	szt.	1,0
24			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	5,0
25			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	8,0
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	—
26			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystających 12 cm	mb	1 138,1
27			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej bez oporu z betonu C12/15 wystających 12 cm	mb	30,4
28			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	332,5
*		D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej	—	—
29			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - chodnik	m ²	139,4
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—	—
30			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	84,1