

PRZEDMIAR ROBÓT etap 3

Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
KD1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	1 323,98
KD1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	1 323,98
KD1.3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
KD1.3.1			Włączenia sieci istniejących	kpl.	1,00
KD1.3.2			Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących	kpl.	5,00
KD1.3.3			Kanały o śr. zewn. 200 mm	m	101,00
KD1.3.4			Kanały o śr. zewn. 300 mm	m	180,00
KD1.3.5			Kanały o śr. zewn. 300 mm SN12	m	120,00
KD1.3.6			Kanały o śr. zewn. 400 mm	m	115,00
KD1.3.7			Kanały o śr. zewn. 400 mm SN12	m	80,00
KD1.3.8			Kanały o śr. zewn. 500 mm	m	15,00
KD1.3.9			Przecisk rurą stalową dn400	m	60,00
KD1.3.10			Studnie rewizyjne bet. DN1000	stud.	29,00
KD1.3.11			Studnie rewizyjne bet. DN1200	stud.	1,00
KD1.3.12			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	22,00
KD1.3.13		D-01.03.06	Rury osłonowe dwudzielne na sieci gazowej	mb	10,00
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ					
W2.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	1 620,00
W2.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	1 620,00
W2.3	45232111-6	D-01.03.05	Roboty montażowe		
W2.3.1			Demontaż sieci wodociągowych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	180,00
W2.3.2			Regulacja elementów istniejących	kpl.	9,00
W2.3.3			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	4,00
W2.3.4			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm	m	45,00
W2.3.5			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	60,00
W2.3.6			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm	m	300,00
W2.3.7			Hydranty ppoż.	kpl.	2,00
W2.3.8			Komora zasuw	kpl.	1,00