

Dotyczy: trybu podstawowego na: „Przebudowę ul. Żołnierskiej w Mrągowie”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści SWZ:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 1

Zamawiający posiada decyzje NR 493/2019/Mrg z dn. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna w dniu 30.04.2020 r.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź 2

Projekt budowlany był przedmiotem narady koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Mrągowie, z udziałem przedstawicieli gestorów sieci.

Pytanie 3

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź 3

Działki o numerach ewidencyjnych: 6-205, 6-203/66, 6-202/9, 6-202/5, 6-185/31, 6-207/9 stanowią własność Gminy Miasto Mrągowo. Projekt budowlano-wykonawczy zawiera uzgodnienia w zakresie pozostałych nieruchomości, na których realizowana ma być inwestycja.

Pytanie 4

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że materiał z rozbiórek (poza płytami JOMB) stanowi własność Wykonawcy.

Odpowiedź 4

Wykonawca materiały betonowe pochodzące z rozbiórki i nadające się do ponownego wykorzystania (w tym płyty JOMB) przewiezie na swój koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie miejsca odwozu płyt JOMB z rozbiórki.

Odpowiedź 5

Płyty JOMB z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca ma zwieźć na teren miejski - działka nr 6-185/31, na odległość nie większą niż 380 mb.

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści zastosowanie krawężników o nasiąkliwości betonu do 5% ?

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników o nasiąkliwości betonu do 5%.

Pytanie 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Jeżeli jest nim Zamawiający, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź 7

Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni, Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

Pytanie 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów uzyskanych w wyniku wycinki drzew. Jeśli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie miejsca oraz odległości odwozu, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 8

Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru pozyskanego drewna, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonać jego wyceny jako drewna opałowego wg obowiązującego cennika w Lasach Państwowych i przedłożenia jej Zamawiającemu, po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przyjąć drewno na swój stan, a następnie rozliczyć się, wpłacając na konto bankowe Zamawiającego równowartość wyceny.

Pytanie 9

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego na jezdni, zjazdach i chodnikach należy wykonać z mieszanki kruszywa C50/30, zgodnie z opisem technicznym i przekrojami normalnymi.

Odpowiedź 9

Podbudowę na jezdni, zjazdach i chodnikach należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 10

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że pozycja 27 przedmiaru robót „Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm” dotyczy wykonania warstwy odcinającej z pospółki grubości 15cm w konstrukcji jezdni.

Odpowiedź 10

Zgodnie z SWZ i Projektem umowy, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

Wobec powyższego roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do zamówienia.

Pytanie 11

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że pozycja 26 przedmiaru robót „Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm” dotyczy wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach z kostki betonowej oraz z nawierzchni bitumicznej o grubości 22 cm – zgodnie z konstrukcją podaną w opisie technicznym.

Odpowiedź 11

Zgodnie z SWZ i Projektem umowy, podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

Wobec powyższego roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do zamówienia.

Pytanie 12

Konstrukcja chodnika podana w opisie technicznym wskazuje na zastosowanie kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast przekroje normalne oraz opis pozycji przedmiarowej wskazują na zastosowanie kostki betonowej gr 6 cm.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm, zgodnie z przekrojami normalnymi.

Odpowiedź 12

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm, zgodnie z przekrojami normalnymi.

Pytanie 13

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że bariery ochronne do zabezpieczenia ruchu pieszych należy wykonać jako bariery typu U-11a

Odpowiedź 13

Na odcinku ulicy Żołnierskiej, pomiędzy budynkami wielorodzinnymi nr 1 i 3, zaprojektowano bariery ochronne U-11a.

Zamawiający ponadto informuje, że opracowanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenie robót budowlanych, leży postronnie i na koszt Wykonawcy.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.