

Znak: ZP.271.14.2022

Mrągowo, 16.08.2022 r.

Dotyczy: trybu podstawowego na: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo – Etap I.II, Etap II, Etap III”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści SWZ:

Pytanie 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie systemu rur i studni typu GRP jako równoważnego do projektowanego systemu rur i studni Weholite. Zwracamy uwagę, że rury GRP zostały zastosowane na wykonanych wcześniej rurociągach kanalizacji deszczowej tej inwestycji. Zastosowanie rur GRP w zakresie robót objętych przetargiem byłoby komplementarne z budowanymi wcześniej odcinkami. Stanowiłyby jednolity system technologiczny. Zastosowanie jednolitego systemu pozwoliłoby na ekonomiczne korzyści podczas eksploatacji kolektora deszczowego. Nadmieniamy, że w uzgodnieniach warunków technicznych z dnia 04.01.2022 roku na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w pkt. 10 wskazał rury GRP jako zalecane rozwiązanie techniczne.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu rur i studni typu GRP pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dla występującego w dokumentacji przetargowej zbiornika betonowego o pojemności 1150 m³ dopuści jako równoważny spełniający wymogi wytrzymałościowe zbiornik rurowy z sferycznymi dennicami wykonany na bazie rury niekarbowanej PEHD firmy Uponor Infra, posiadający KOT ITB i IBDiM?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiornika rurowego na bazie rury niekarbowanej PEHD.