
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZJAZD PUBLICZNY Z UL. MŁODKOWSKIEGO DZ. NR 143/4 DO DZ.
NR 95
ADRES INWESTYCJI: MRĄGOWO, UL. MŁODKOWSKIEGO DZ. NR 143/4, OBRĘB 1
NAZWA INWESTORA: GMINA MRĄGOWO
ADRES INWESTORA: UL. KRÓLEWIECKA 60A
11-700 MRĄGOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Beata Pylińska

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,007	km	0,007	
					RAZEM	0,007
2			Roboty nawierzchniowe - zjazd			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 52 cm	m2		
			38,5	m2	38,500	
					RAZEM	38,500
3 d.2	KNNR 6 0502-03		Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			38,5	m2	38,500	
					RAZEM	38,500
4 d.2	KNNR 6 0113-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			38,5	m2	38,500	
					RAZEM	38,500
5 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			38,5	m2	38,500	
					RAZEM	38,500
6 d.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			14,5	m	14,500	
					RAZEM	14,500
7 d.2	KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			17,5	m	17,500	
					RAZEM	17,500
3			Roboty ziemne			
8 d.3	KNNR 1 0201-07 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3		
			20	m3	20,000	
					RAZEM	20,000