



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Znak: ZP.271.16.2022

Mrągowo, 16.09.2022 r.

Dotyczy: trybu podstawowego na: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo – Etap I.II, Etap II, Etap III”.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści SWZ:

Dotyczy Części II i II

Pytanie 1

Zgodnie z opisem projektu technicznego grunt nienośny „należy bezwzględnie usunąć z wykopu”. Zwracamy uwagę, że zgodnie z załączonymi do SIWZ badaniami geologicznymi grunty takie zalegają na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej do głębokości ok. 7,7 m. Prosimy o podanie projektowanej technologii wykonywania wymiany gruntu do takiej głębokości.

Odpowiedź 1

Nie przewiduje się na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wymiany gruntów.

Pytanie 2

Zgodnie z opisem projektu technicznego wykopy należy wykonywać w umocnieniach z grodzic G-62 oraz obudowach systemowych typu box lub słupowo-płytowych w zależności od głębokości. Prosimy o określenie od jakiej głębokości wykopów należy stosować umocnienia z grodzic G-62. Jednocześnie zwracamy uwagę, że brak jest w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonywania takich umocnień

Odpowiedź 2

Grodzie G62 stosować tylko przy komorach przyciskowych.