
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. WIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
ADRES INWESTYCJI: MRĄGOWO, DZ, NR 32/12, 43/10, 46/3, 47, 28/7, 41, OBRĘB 2
NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO MRĄGOWO
ADRES INWESTORA: UL. KRÓLEWIECKA 60A
11-700 MRĄGOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Beata Pylińska

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,099282	ha	0,099	
				RAZEM	0,099
2		Roboty nawierzchniowe - zjazdy			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m2		
		372,8	m2	372,800	
				RAZEM	372,800
3 d.2	KNNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		372,8	m2	372,800	
				RAZEM	372,800
4 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		372,8	m2	372,800	
				RAZEM	372,800
5 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		372,8	m2	372,800	
				RAZEM	372,800
6 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		898	m	898,000	
				RAZEM	898,000
3		Roboty nawierzchniowe - chodnik			
7 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m2		
		612,8	m2	612,800	
				RAZEM	612,800
8 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		612,8	m2	612,800	
				RAZEM	612,800
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		612,8	m2	612,800	
				RAZEM	612,800
10 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		612,8	m2	612,800	
				RAZEM	612,800
11 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		332,5	m	332,500	
				RAZEM	332,500
4		Roboty ziemne			
12 d.4	KNNR 1 0201-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		383,32	m3	383,320	
				RAZEM	383,320