

Przedmiar robót					
Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w Mrągowie					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę					
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	---	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	---	
1			- zakres inwestycji	km	0,25
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	---	
2			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	510,0
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	---	
3			- rozbiórka krawężnika wraz z lawą	mb	215,0
4			- demontaż słupków stalowych od znaków drogowych wraz z tarczami	szt	1,0
*	45111000	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	---	
*		D-04.01.01.	Koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	---	
5			- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 43 cm	m ³	335,6
6			- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm	m ³	675,1
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	---	
7			wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm	m ²	1 010,7
*		D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	---	
8			- warstwa podbudowy z KNSM 0/31,5 (60% ziaren przekruszonych)gr. 15 cm (chodniki, miejsca postojowe)	m ²	1 010,7
*		D.04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego	---	
9			podbudowa z betonu C16/20, gr. 22 cm	m ²	114,0
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	---	
*		D.05.03.03	Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych	---	
10			- ułożenie betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m ²	221,6
*		D.05.03.23	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	---	
11			ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (zatoka autobusowa, miejsca postojowe)	m ²	360,2
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	---	
12			-humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m ²	270,0
13			umocnienie skarpy zgodnie z KPED 01.33	m ²	245,2
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	---	
*		D.07.01.01	Oznakowanie poziome	---	
14			oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	7,8
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	---	
15			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	6,0
16			- przymocowanie tarcz znaków T	szt.	1,0
17			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	6,0
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	---	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	---	
18			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	220,5
19			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	120,5
*		D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej	---	
20			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m ²	429,3
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	---	
21			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	528,6
*			Roboty dodatkowe	---	
22			- zakup mi ustawienie wiaty przystankowej	szt.	1,0
23			- spełnienie warunków Orange Polska SA zawartych w uzgodnieniu z dnia 27.04.2016 (w tym ułożenie rur osłonowych)	kpl	1,0
24			- spełnienie warunków Energa Operator SA zawartych w uzgodnieniu z dnia 29.04.2016 (w tym ułożenie rur osłonowych)	kpl	1,0