

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe			
1 d.1	A.W.	obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		884.04-127	m ²	757.040	
				RAZEM	757.040
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych	m ²		
		141.58	m ²	141.580	
				RAZEM	141.580
4 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m		
		162.42	m	162.420	
				RAZEM	162.420
5 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		66.30	m	66.300	
				RAZEM	66.300
6 d.1	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami - humus do pomownego wykorzystania	m ²		
		71.00	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
7 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km wraz z utylizacją gruzu i ziemi	m ³		
		123.01	m ³	123.010	
				RAZEM	123.010
8 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 10 km wraz z utylizacją gruzu i ziemi (kat.gr.III)	m ³		
		13.46	m ³	13.460	
				RAZEM	13.460
9 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		1137.23	m ²	1137.230	
				RAZEM	1137.230
10 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		960.34-19	m ²	941.340	
				RAZEM	941.340
11 d.1	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		166.55-19	m ²	147.550	
				RAZEM	147.550
12 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		14.10	m ³	14.100	
				RAZEM	14.100
13 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		227.92	m	227.920	
				RAZEM	227.920
14 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		203.52	m	203.520	
				RAZEM	203.520
15 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		24.40	m	24.400	
				RAZEM	24.400
16 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		192.60	m	192.600	
				RAZEM	192.600
17 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.	m		
		192.60	m	192.600	
				RAZEM	192.600
18 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²		
		778.08-127	m ²	651.080	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	651.080
19	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 166.55	m ² m ²	166.550	
				RAZEM	166.550
20	KNR 2-31 d.1 0309-05	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem żwirem 2-8 mm 182.26	m ² m ²	182.260	
				RAZEM	182.260
21	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z odtysku 71	m ² m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
22	A.W. d.1	Wywóz gruzu 120.67	m ³ m ³	120.67	
				RAZEM	120.67
23	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000