

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza. 0.12+0.021	km km	 0.141	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.141</b>
2 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 825	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 825.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>825.000</b>
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 325	m m	 325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
4 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 510	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 510.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>510.000</b>
5 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 95	m m	 95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
6 d.1	KNNR 6 0805-02 kalk. własna	Rozebranie stojaków na rowery 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>	<b>45233330-1</b>	<b>Podbudowa</b>			
8 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1345.21+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 353.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 353.210</b>
9 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 796.25+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 804.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>804.250</b>
10 d.2	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. <plac>717+77+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 802.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>802.000</b>
11 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm <droga>4.1*119.77 <chodnik>2.76*20.78+0.8*7*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 491.057 60.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>551.210</b>
12 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. <droga>3.5*119.77 <chodnik>2.5*20.78+0.8*7*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 419.195 54.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>473.945</b>
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Krawężniki i obrzeża</b>			
13 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 188	m m	 188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
14 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem 58+1	m m	 59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
15 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 189-1	m m	 188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
<b>4</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
16 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej typ behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <droga>3.5*119.77 <chodnik>2.5*20.78+0.8*7*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 419.195 54.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>473.945</b>
17 d.4	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <opaska>0.5*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.4 0503-04	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, płytki o fakturze płukanej z dodatkiem kamienia naturalnego w kolorze białym (jasnoszarym) i grafitowym 717+8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	725.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>725.000</b>
19	KNNR 6 d.4 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm prostokątnej płukanej w kolorze grafitowym np. K-2 firmy Kamal na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
20	KNNR 6 d.4 0502-02	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>5 45112710-5 Zieleni</b>					
21	KNR 2-21 d.5 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm 185	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
22	KNR 2-21 d.5 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 185	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>