MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
W SKALI 1 : 500

Mapa do celów projektowych

miasto: **281001_1 m. Mrągowo** obręb: **281001_1.0006** działka nr: **113, 121/1, 122/1, 122/2123/1, 123/2, 169/2, 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 169/10, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 172/3, 174, 181, 207/9, 216/5, 216/10, 216/11, 216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 216/18, 216/19, 216/22, 216/37, 216/47, 216/51, 216/54, 216/55, 216/56, 216/60, 216/62, 216/63, 216/64, 216/65, 216/67, 216/68, 216/71, 216/74, 216/75, 216/76, 216/77, 216/79, 216/80, 217/1, 217/2, 218/3, 218/4, 219/3, 219/4, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223/4, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 223/12, 224/7, 225/2, 225/4, 225/5, 226, 227/3, 227/4, 277, 287, 291, 295, 299, 307, 311, 314, 317, 318/1**	Nr ewid. zgłoszenia.:	**GK.6642.1.453.2015**
	Arkusz mapy	**7.209.23.03.1.2** **7.209.23.03.1.4** **7.209.23.03.2.1** **7.209.23.03.2.3**
	Układ współrzędnych	**2000 strefa 7**
	Układ wysokości	**Kronsztadt 60**

Geodeta uprawniony: mgr inż. Andrzej Januszewski, nr uprawnień 9882

Wykonawca:

MRĄGOWO, dnia 23.07.2015r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu na gruncie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, a po ich wybudowaniu - powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

SZKIC ORIENTACYJNY

1:25 000

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno-wysokościowej, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy sytuacyjno-wysokościowej zgłoszonej pod nr ewidencyjnym GK.6642.1.453.2015 załączonej do dokumentacji projektowej.

.....
(podpis projektanta)

LEGENDA

- Proj. krawężnik 15/30 wyniesiony 0.12m ponad jezdnię
- Proj. krawężnik 15/22 wyniesiony 0.05m ponad jezdnię
- Proj. krawężnik 15/22 wyniesiony 0.02m ponad jezdnię, w miejscach przejść dla pieszych
- Proj. obrzeże 8/30
- Proj. sieć kanalizacji deszczowej
- Proj. sieć kanalizacji sanitarnej
- Proj. sieć wodociągowa
- Proj. oświetlenie uliczne
- Projektowana latarnia: słup 8m wysięgnik 1,0m opwawa LED
- Projektowana oprawa z panelem LED na istniejącym słupie
- Istniejąca oprawa i wysięgnik na lini napowietrznej do demontarzu
- Istniejące sieci do likwidacji
- Projektowane rury osłonowe dwudzielne
- Projektowane rury osłonowe z PE 2 x Ø rury wodociągu
- Projektowy przecisk z PE Ø225

Inwestor: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królowiecka 60A, 11-700 Mrągowo		Jedn. proj.: PRI Budomar, ul. Jagiełły 24, 11-500 Giżycko, email: budomar1@wp.pl	
Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Sienkiewicza i Plutonowej w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Branża: DROGOWA	Projektant: Maria Iwanowska, upr. nr WAM/0141/POOD/14		
	Sprawdzający: Zbigniew Płażewski, upr. nr WAM/0029/POOD/11		
	Asystent proj.: Mariusz Walasek, upr. nr SUW-97/93		
Branża: WOD-KAN	Projektant: mgr inż. Marek Jatkowski, upr. nr 113/01/OL		
	Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Tchórzewski, upr. nr SUW - 81/88		
Branża: ELEKT	Projektant: mgr inż. Jan Kondak, upr. nr SUW - 51/93		
	Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Drozdowski, upr. nr SUW - 149/92		
Asystent Proj.: mgr inż. Marcin Gołębiowski			
Skala: 1:500	Data: 10.2015	Nr rysunku: 1.0	