

Przebudowa ulic Sienkiewicza i Plutonowej w Mrągowie

Tabela robót ziemnych, humusu i plantowania

Kilometraż	Powierzchnia na przekroju		Powierzchnia średnia		Odległości między przekrojami	Objętość	
	wykopy(-)	nasypy(+)	wykopy(-)	nasypy(+)		wykopy(-)	nasypy(+)
	m2		m2			m3	
UL. PLUTONOWA							
0+000,00	1,65	0,21					
0+010,00	1,51	0,08	1,58	0,15	10,00	15,80	1,45
0+020,00	1,60	0,13	1,56	0,11	10,00	15,55	1,05
0+030,00	0,83	0,35	1,22	0,24	10,00	12,15	2,40
0+040,00	2,19	0,36	1,51	0,36	10,00	15,10	3,55
0+050,00	2,28	0,03	2,24	0,20	10,00	22,35	1,95
0+060,00	1,87	0,18	2,08	0,11	10,00	20,75	1,05
0+070,00	1,49	0,29	1,68	0,24	10,00	16,80	2,35
0+080,00	2,03	0,32	1,76	0,31	10,00	17,60	3,05
0+090,00	1,39	0,30	1,71	0,31	10,00	17,10	3,10
0+100,00	1,61	0,36	1,50	0,33	10,00	15,00	3,30
0+110,00	1,89	0,25	1,75	0,31	10,00	17,50	3,05
0+120,00	2,17	0,08	2,03	0,17	10,00	20,30	1,65
0+130,00	2,00	0,70	2,09	0,39	10,00	20,85	3,90
0+140,00	1,38	0,03	1,69	0,37	10,00	16,90	3,65
0+150,00	1,71	0,12	1,55	0,08	10,00	15,45	0,75
0+160,00	1,34	0,28	1,53	0,20	10,00	15,25	2,00
0+170,00	1,37	0,28	1,36	0,28	10,00	13,55	2,80
0+180,00	1,46	0,28	1,42	0,28	10,00	14,15	2,80
0+190,00	1,63	0,19	1,55	0,24	10,00	15,45	2,35
0+200,00	1,57	0,19	1,60	0,19	10,00	16,00	1,90
0+207,27	1,59	0,12	1,58	0,16	7,27	11,48	1,13
RAZEM UL. PLUTONOWA						345,08	49,23
UL. SIENKIWICZA							
0+000,00	2,57	0,40					
0+010,00	3,37	0,23	2,97	0,32	10,00	29,70	3,15
0+020,00	1,98	0,04	2,68	0,14	10,00	26,75	1,35
0+030,00	2,80	0,04	2,39	0,04	10,00	23,90	0,40
0+040,00	2,16	0,03	2,48	0,04	10,00	24,80	0,35
0+050,00	1,26	0,17	1,71	0,10	10,00	17,10	1,00
0+060,00	0,82	0,17	1,04	0,17	10,00	10,40	1,70
0+070,00	1,67	0,12	1,25	0,15	10,00	12,45	1,45
0+080,00	2,58	0,15	2,13	0,14	10,00	21,25	1,35
0+090,00	3,32	0,07	2,95	0,11	10,00	29,50	1,10
0+100,00	2,68	0,12	3,00	0,10	10,00	30,00	0,95
0+110,00	2,55	0,12	2,62	0,12	10,00	26,15	1,20
0+120,00	1,29	0,11	1,92	0,12	10,00	19,20	1,15
0+130,00	1,22	0,12	1,26	0,12	10,00	12,55	1,15
0+140,00	1,49	0,81	1,36	0,47	10,00	13,55	4,65
0+150,00	0,74	2,14	1,12	1,48	10,00	11,15	14,75
0+160,00	1,78	0,09	1,26	1,12	10,00	12,60	11,15
0+170,00	1,95	0,10	1,87	0,10	10,00	18,65	0,95
0+180,00	1,95	0,12	1,95	0,11	10,00	19,50	1,10
0+190,00	1,93	0,10	1,94	0,11	10,00	19,40	1,10
0+200,00	1,83	0,08	1,88	0,09	10,00	18,80	0,90
0+205,24	1,67	0,15	1,75	0,12	5,24	9,16	0,60
RAZEM UL. SIENKIWICZA						406,56	51,50
ŁĄCZNIK UL. SIENKIEWICZA							
0+016,53	2,54	0,00					
0+020,00	2,43	1,58	2,49	0,79	3,47	8,62	2,74
0+030,00	1,77	0,54	2,10	1,06	10,00	21,00	10,60
0+040,00	1,75	0,65	1,76	0,60	10,00	17,60	5,95
0+050,00	3,32	0,22	2,54	0,44	10,00	25,35	4,35
0+060,00	2,71	0,26	3,02	0,24	10,00	30,15	2,40
0+070,00	1,82	0,26	2,27	0,26	10,00	22,65	2,60
0+080,00	2,49	0,22	2,16	0,24	10,00	21,55	2,40
0+090,00	1,53	0,31	2,01	0,27	10,00	20,10	2,65
0+100,00	1,46	0,43	1,50	0,37	10,00	14,95	3,70
0+110,00	1,36	0,56	1,41	0,50	10,00	14,10	4,95
0+120,00	1,20	0,61	1,28	0,59	10,00	12,80	5,85
0+130,00	1,25	1,02	1,23	0,82	10,00	12,25	8,15
0+140,00	1,53	0,51	1,39	0,77	10,00	13,90	7,65
0+150,00	1,65	0,35	1,59	0,43	10,00	15,90	4,30
0+160,00	1,23	1,52	1,44	0,94	10,00	14,40	9,35
0+170,00	1,45	2,55	1,34	2,04	10,00	13,40	20,35
0+180,00	2,98	0,15	2,22	1,35	10,00	22,15	13,50
0+188,26	2,26	0,00	2,62	0,08	8,26	21,65	0,62
RAZEM ŁĄCZNIK UL. SIENKIEWICZA						322,52	112,11
SIĘGACZ UL. SIENKIWICZA							
0+000,00	1,21	0,19					
0+010,00	1,29	0,04	1,25	0,12	10,00	12,50	1,15
0+020,00	2,03	0,10	1,66	0,07	10,00	16,60	0,70
0+030,00	4,32	0,12	3,18	0,11	10,00	31,75	1,10
0+040,00	3,10	0,83	3,71	0,48	10,00	37,10	4,75
0+050,00	3,53	0,17	3,32	0,50	10,00	33,15	5,00
0+056,64	3,86	0,00	3,70	0,09	6,64	24,53	0,56
RAZEM SIĘGACZ UL. SIENKIWICZA						155,63	13,26
ŁACZNIE						1229,80	226,10

Kilometraż	Szerokość na przekroju		Szerokość średnia		Odległości między przekrojami	Powierzchnia	
	humus	plant	humus	plant		humus	plant
	m		m			m2	
UL. PLUTONOWA							
0+000,00	3,70	0,58					
0+010,00	5,24	0,45	4,47	0,52	10,00	44,70	5,15
0+020,00	3,81	1,52	4,53	0,99	10,00	45,25	9,85
0+030,00	0,71	0,89	2,26	1,21	10,00	22,60	12,05
0+040,00	4,99	1,77	2,85	1,33	10,00	28,50	13,30
0+050,00	4,13	0,72	4,56	1,25	10,00	45,60	12,45
0+060,00	2,79	1,59	3,46	1,16	10,00	34,60	11,55
0+070,00	2,02	1,52	2,41	1,56	10,00	24,05	15,55
0+080,00	3,63	1,71	2,83	1,62	10,00	28,25	16,15
0+090,00	4,03	1,42	3,83	1,57	10,00	38,30	15,65
0+100,00	4,99	2,03	4,51	1,73	10,00	45,10	17,25
0+110,00	3,86	1,13	4,43	1,58	10,00	44,25	15,80
0+120,00	4,73	2,06	4,30	1,60	10,00	42,95	15,95
0+130,00	7,54	3,22	6,14	2,64	10,00	61,35	26,40
0+140,00	3,69	0,30	5,62	1,76	10,00	56,15	17,60
0+150,00	2,11	1,17	2,90	0,74	10,00	29,00	7,35
0+160,00	2,56	1,02	2,34	1,10	10,00	23,35	10,95
0+170,00	2,65	0,99	2,61	1,01	10,00	26,05	10,05
0+180,00	2,63	1,00	2,64	1,00	10,00	26,40	9,95
0+190,00	1,99	0,51	2,31	0,76	10,00	23,10	7,55
0+200,00	2,49	0,83	2,24	0,67	10,00	22,40	6,70
0+207,27	1,82	0,65	2,16	0,74	7,27	15,66	5,38
RAZEM UL. PLUTONOWA						727,61	262,63
UL. SIENKIWICZA							
0+000,00	4,56	3,40					
0+010,00	4,70	3,62	4,63	3,51	10,00	46,30	35,10
0+020,00	1,48	0,52	3,09	2,07	10,00	30,90	20,70
0+030,00	0,70	0,41	1,09	0,47	10,00	10,90	4,65
0+040,00	6,99	2,36	3,85	1,39	10,00	38,45	13,85
0+050,00	3,39	2,34	5,19	2,35	10,00	51,90	23,50
0+060,00	1,89	1,01	2,64	1,68	10,00	26,40	16,75
0+070,00	3,03	2,33	2,46	1,67	10,00	24,60	16,70
0+080,00	2,75	2,25	2,89	2,29	10,00	28,90	22,90
0+090,00	5,83	0,49	4,29	1,37	10,00	42,90	13,70
0+100,00	5,14	2,35	5,49	1,42	10,00	54,85	14,20
0+110,00	4,18	1,98	4,66	2,17	10,00	46,60	21,65
0+120,00	2,60	0,50	3,39	1,24	10,00	33,90	12,40
0+130,00	2,74	0,69	2,67	0,60	10,00	26,70	5,95
0+140,00	0,60	5,17	1,67	2,93	10,00	16,70	29,30
0+150,00	6,87	1,72	3,74	3,45	10,00	37,35	34,45
0+160,00	1,30	0,91	4,09	1,32	10,00	40,85	13,15
0+170,00	1,35	0,95	1,33	0,93	10,00	13,25	9,30
0+180,00	1,02	0,87	1,19	0,91	10,00	11,85	9,10
0+190,00	1,02	0,66	1,02	0,77	10,00	10,20	7,65
0+200,00	1,00	0,60	1,01	0,63	10,00	10,10	6,30
0+205,24	2,80	0,58	1,90	0,59	5,24	9,95	3,09
RAZEM UL. SIENKIWICZA						613,55	334,39
ŁĄCZNIK UL. SIENKIEWICZA							
0+016,53	0,00	0,00					
0+020,00	10,56	9,15	5,28	4,58	3,47	18,32	15,88
0+030,00	4,84	4,03	7,70	6,59	10,00	77,00	65,90
0+040,00	7,42	4,36	6,13	4,20	10,00	61,30	41,95
0+050,00	1,33	0,89	4,38	2,63	10,00	43,75	26,25
0+060,00	7,21	1,93	4,27	1,41	10,00	42,70	14,10
0+070,00	3,69	1,13	5,45	1,53	10,00	54,50	15,30
0+080,00	9,77	0,90	6,73	1,02	10,00	67,30	10,15
0+090,00	6,82	1,22	8,30	1,06	10,00	82,95	10,60
0+100,00	6,79	1,41	6,81	1,32	10,00	68,05	13,15
0+110,00	6,95	1,61	6,87	1,51	10,00	68,70	15,10
0+120,00	7,04	1,62	7,00	1,62	10,00	69,95	16,15
0+130,00	8,92	3,05	7,98	2,34	10,00	79,80	23,35
0+140,00	6,78	1,42	7,85	2,24	10,00	78,50	22,35
0+150,00	6,71	1,20	6,75	1,31	10,00	67,45	13,10
0+160,00	7,46	3,93	7,09	2,57	10,00	70,85	25,65
0+170,00	9,08	5,64	8,27	4,79	10,00	82,70	47,85
0+180,00	8,65	0,97	8,87	3,31	10,00	88,65	33,05
0+188,26	4,16	0,00	6,41	0,49	8,26	52,92	4,01
RAZEM ŁĄCZNIK UL. SIENKIEWICZA						1175,39	413,88
SIĘGACZ UL. SIENKIWICZA							
0+000,00	3,88	1,75					
0+010,00	1,97	0,70	2,93	1,23	10,00	29,25	12,25
0+020,00	2,62	0,70	2,30	0,70	10,00	22,95	7,00
0+030,00	10,33	1,55	6,48	1,13	10,00	64,75	11,25
0+040,00	8,57	1,10	9,45	1,33	10,00	94,50	13,25
0+050,00	10,12	1,22	9,35	1,16	10,00	93,45	11,60
0+056,64	6,67	0,00	8,40	0,61	6,64	55,73	4,05
RAZEM SIĘGACZ UL. SIENKIWICZA						360,63	59,40
ŁĄCZNIE						2877,19	1070,30