

**Przedmiar robót – przebudowa sieci**

**Przebudowa ulic Sienkiewicza i Plutonowej w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną**

Lp	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	ST-01.02	Sieć ciepłownicza		
		Wykopy obudowane hś=1,25m	m3	635,00
		Sieć ciepłownicza 2c250	m	240,00
		Sieć ciepłownicza 2c125	m	26,00
		Komory sieci ciepłowniczej	szt	3,00
		Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	760,00
		Kanalizacja deszczowa		
		Wykopy obudowane hś=2,45m	m3	750,00
		Rury Ø200-Ø400	m	305,00
		Studnie	szt	12,00
		Wpusty	szt	7,00
		Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	770,00
Sieć gazowa				
	Wykopy obudowane hś=0,8m	m3	505,00	
	Rury Ø50-Ø125	m	630,00	
	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	510,00	
Kanalizacja deszczowa				
2	ST-01.02	Wykopy obudowane pod studnie	m3	750,00
		Wykopy obudowane pod rury	m3	1150,00
	ST-03.02	Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych (24szt, Σh=60,34m)	kpl	24,00
		Wykonanie kompletnych studni wpustowych (30szt, Σh=36,89m)	kpl	30,00
		Wykonanie kanałów		
		Ø200	mb	150,88
		Ø315	mb	471,54
		Ø400	mb	58,52
		Wykonanie podsypki i obsypki z piasku	m3	295
		Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	1450