

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Rozbiórki			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	0.06*105	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	198+45	m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	104	m	104.000	
				RAZEM	104.000
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10cm z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m ²		
d.1	0811-02	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-05	84+45	m ²	129.000	
				RAZEM	129.000
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	(0.043*105)+(105*0.06)+(243*0.08)+(0.06*0.2*104)+(84*0.1)+(129*0.15)	m ³	59.253	
				RAZEM	59.253
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	59.253*4	m ³	237.012	
				RAZEM	237.012
2	45111290-7	Roboty przygotowawcze			
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	0.117	ha	0.117	
				RAZEM	0.117
10	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	1165	m ²	1165.000	
				RAZEM	1165.000
3	45110000-1	Roboty ziemne			
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0202-06	545.6-28.1+(195*0.55)+(323*0.48)+(71.5*0.26)	m ³	798.380	
				RAZEM	798.380
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi	m ³		
d.3	0214-04	kat.III-IV	m ³	6387.040	
		798.38*8		RAZEM	6387.040
4	45233300-2	Podbudowa			
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	0103-04	323+451+64+242+85	m ²	1165.000	
				RAZEM	1165.000
14	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozochronnej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.4	0104-07	323+451+64+242+85	m ²	1165.000	
				RAZEM	1165.000
15	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozochronnej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.4	0104-08	1080*10+85*5	m ²	11225.000	
				RAZEM	11225.000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0114-07	323+451+64+242	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (323*7)+(451+64+242)*12	m ² m ²	 11345.000	
				RAZEM	11345.000
5 45233220-7 Nawierzchnia					
18 d.5	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 323+64+242	m ² m ²	 629.000	
				RAZEM	629.000
19 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pasy rozdzielcze stanowisk 60*0.1	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.5	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 85	m ² m ²	 85.000	
				RAZEM	85.000
21 d.5	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa 451	m ² m ²	 451.000	
				RAZEM	451.000
6 45233252-0 Krawężniki i obrzeża					
22 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (243+11+62)*0.06	m ³ m ³	 18.960	
				RAZEM	18.960
23 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 243	m m	 243.000	
				RAZEM	243.000
24 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wtopiony+najazdowy) 11+62	m m	 73.000	
				RAZEM	73.000
25 d.6	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 44.54+1.57	m m	 46.110	
				RAZEM	46.110
26 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
27 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 313	m m	 313.000	
				RAZEM	313.000
28 d.6	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 15.08	m m	 15.080	
				RAZEM	15.080